

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-01	CONTENÇÃO PROVISÓRIA DE TALUDE PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS	M²		0,00	384,70
SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2	0,00	192,35
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-02	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 40CM - COM MOBILIZAÇÃO	M		0,00	319,76
SINAPI	100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	1,2	0,00	266,47
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-03	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO TIPO QUIMICO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)			0,00	2.333,75
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,5	0,00	933,50
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-04	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2		0,00	341,22
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	0,00	275,00
SINAPI	101791	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	M	2,2	0,00	21,08
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1	0,00	19,85
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-05	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		0,00	51,65
SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,5	0,00	20,66
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-06	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, AUTOADENSAVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3		0,00	774,02
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,16	0,00	599,33
SINAPI-I	43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	KG	3,95	0,00	19,95
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		0,00	21,46
SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1	0,00	3,51
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,15	0,00	15,61
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-08	JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPS (ISOPOR), TIPO T7, PLACA, E = 10 MM	M2		0,00	34,28
SINAPI-I	11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	2,71	0,00	5,74
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,2	0,00	15,61
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-09	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PAGAMETNO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA)	UNIDADE		0,00	28.014,60
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	80	0,00	121,83
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	2	0,00	9.134,10
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-10	LEVANTAMETNO TOPOGRÁFICO	UNIDADE		0,00	1.357,68
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	0,00	38,90
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	0,00	18,56
					0,00	0,00
					0,00	0,00

04/04/2023

Data

 Responsável Técnico: FERNANDO PETRUCI GIGANTE
 CREA/CAU: 45232