

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-23 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS	PELOTAS/RS	20,97%	15,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS									229.651,92
1.	SINAPI		REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS	-	-		BDI 1	-	229.651,92
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		BDI 1	-	18.651,57
1.1.0.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	6.878,82	BDI 1	8.321,31	8.321,31
1.1.0.0.2.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	8.539,52	BDI 1	10.330,26	10.330,26
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	BDI 1	-	2.063,97
1.2.1.	SINAPI		PLACA DE OBRA	-	-	-	BDI 1	-	2.063,97
1.2.1.0.1.	Composição	COMP-04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	379,15	BDI 1	458,66	2.063,97
1.3.	SINAPI		LOCAÇÃO DE OBRA	-	-	-	BDI 1	-	345,17
1.3.0.0.1.	Composição	COMP-05	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	200,68	1,42	BDI 1	1,72	345,17
1.4.	SINAPI		RETIRADA DE PAVIMENTO EXISTENTE	-	-	-	BDI 1	-	4.135,34
1.4.1.	SINAPI		REMOÇÃO DE PAVIMENTO SEXTAVADO EXISTENTE - TRECHO PRINCIPAL DE ACESSO À GRUTA	-	-	-	BDI 1	-	4.135,34
1.4.1.0.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	55,00	13,75	BDI 1	16,63	914,65
1.4.1.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	620,00	1,95	BDI 1	2,36	1.463,20
1.4.1.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	98,90	2,80	BDI 1	3,39	335,27
1.4.1.0.4.	Composição	COMP-06	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	11,60	3,91	BDI 1	4,73	54,87
1.4.1.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	347,65	2,80	BDI 1	3,39	1.178,53
1.4.1.0.6.	Composição	COMP-07	RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO	M	6,00	9,42	BDI 1	11,40	68,40
1.4.1.0.7.	Composição	COMP-08	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	M	6,00	16,59	BDI 1	20,07	120,42
1.5.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR CINZA- ACESSO PRINCIPAL À GRUTA	-	-	-	BDI 1	-	17.699,61
1.5.0.0.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	7,80	87,23	BDI 1	105,52	823,06
1.5.0.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	95,24	2,80	BDI 1	3,39	322,86
1.5.0.0.3.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	52,00	76,70	BDI 1	92,78	4.824,56
1.5.0.0.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	107,34	53,85	BDI 1	65,14	6.992,13
1.5.0.0.5.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	199,00	1,47	BDI 1	1,78	354,22
1.5.0.0.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	18,00	161,02	BDI 1	194,79	3.506,22
1.5.0.0.7.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	4,50	161,02	BDI 1	194,79	876,56
1.6.	SINAPI		PLATAFORMA E RAMPA DE ACESSO À GRUTA	-	-	-	BDI 1	-	90.537,18
1.6.1.	SINAPI		REMOÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE ENTORNO DA GRUTA	-	-	-	BDI 1	-	766,32
1.6.1.0.1.	Composição	COMP-18	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO, SEM APROVEITAMENTO (COMP. REFERENCIA 97624)	M³	4,50	56,78	BDI 1	68,69	309,11
1.6.1.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	134,87	2,80	BDI 1	3,39	457,21
1.6.2.	SINAPI		RAMPA DE ACESSIBILIDADE	-	-	-	BDI 1	-	10.286,65
1.6.2.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	38,61	16,42	BDI 1	19,86	766,79
1.6.2.0.2.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	38,61	24,67	BDI 1	29,84	1.152,12
1.6.2.0.3.	SINAPI	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	12,87	64,20	BDI 1	77,66	999,48
1.6.2.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	158,57	2,80	BDI 1	3,39	537,55
1.6.2.0.5.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "5 CM". AF. 08/2017	M3	3,86	122,02	BDI 1	147,61	569,77
1.6.2.0.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	113,98	2,80	BDI 1	3,39	386,39
1.6.2.0.7.	Composição	COMP-19	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO - ESPESURA 15CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	35,10	87,01	BDI 1	105,26	3.694,63
1.6.2.0.8.	SINAPI-I	43127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	38,61	46,67	BDI 1	56,46	2.179,92
-	Composição	COMP-20	(Código não identificado nas referências)	-	35,10	-	BDI 1	-	-
1.6.3.	SINAPI		PLATAFORMA ENTORNO DA GRUTA	-	-	-	BDI 1	-	12.886,56
1.6.3.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	16,41	16,42	BDI 1	19,86	325,90
1.6.3.0.2.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	8,95	24,67	BDI 1	29,84	267,07
1.6.3.0.3.	SINAPI	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	50,00	64,20	BDI 1	77,66	3.883,00
1.6.3.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	616,05	2,80	BDI 1	3,39	2.088,41
1.6.3.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	223,58	2,80	BDI 1	3,39	757,94
1.6.3.0.6.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "5 CM". AF. 08/2017	M3	2,98	122,02	BDI 1	147,61	439,88
1.6.3.0.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	88,09	2,80	BDI 1	3,39	298,63
1.6.3.0.8.	Composição	COMP-19	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO - ESPESURA 15CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	29,84	87,01	BDI 1	105,26	3.140,96
1.6.3.0.9.	SINAPI-I	43127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	29,84	46,67	BDI 1	56,46	1.684,77
1.6.4.	SINAPI		REFORMA DA ESCADA EXISTENTE	-	-	-	BDI 1	-	446,00
1.6.4.0.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	16,58	22,24	BDI 1	26,90	446,00
1.6.5.	SINAPI		ACESSIBILIDADE - COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL	-	-	-	BDI 1	-	7.596,81
1.6.5.1.	SINAPI		RAMPAS, PLATAFORMA E ACESSO PRINCIPAL	-	-	-	BDI 1	-	7.596,81
1.6.5.1.1PMv3.0.4	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	30,00	161,02	BDI 1	194,79	1 / 5.843,70

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ - BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,97%	BDI 2 15,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ - BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS									229.651,92
1.6.5.1.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	9,00	161,02	BDI 1	194,79	1.753,11
1.6.6.	SINAPI		CORRIMÃO E GUARDA CORPO	-	-		BDI 1	-	58.554,84
1.6.6.0.1.	Composição	COMP-29	RETIRADA DE GUARDA CORPO EXISTENTE	M²	9,35	13,12	BDI 1	15,87	148,38
1.6.6.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	14,01	2,80	BDI 1	3,39	47,49
1.6.6.0.3.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 PS	M	76,00	578,97	BDI 1	700,38	53.228,88
1.6.6.0.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 PS	M	12,00	106,83	BDI 1	129,23	1.550,76
1.6.6.0.5.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	112,24	26,36	BDI 1	31,89	3.579,33
1.7.	SINAPI		ALVENARIA FECHAMENTO DA RAMPA	-	-		BDI 1	-	4.034,89
1.7.0.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	35,00	54,42	BDI 1	65,83	2.304,05
1.7.0.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	35,00	22,82	BDI 1	27,61	966,35
1.7.0.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	37,94	16,66	BDI 1	20,15	764,49
1.8.	SINAPI		REVESTIMENTOS PAREDE E PISOS	-	-		BDI 1	-	14.877,65
1.8.1.	SINAPI		PISO EM CONCRETO E CERÂMICO ESCADARIA	-	-		BDI 1	-	14.877,65
1.8.1.0.1.	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	2,94	550,72	BDI 1	666,21	1.958,66
1.8.1.0.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	17,18	54,69	BDI 1	66,16	1.136,63
1.8.1.0.3.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF. 02/2023	M2	17,18	185,30	BDI 1	224,16	3.851,07
1.8.1.0.4.	Composição	COMP-15	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO PISO EM PLACA DE CONCRETO 49X49CM QUADRICULADO, 2,5CM DE ESPESSURA, NA COR CINZA - INCLUSO FRETE	M²	43,03	152,37	BDI 1	184,32	7.931,29
1.9.	SINAPI		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - DELIMITADOR DE VAGAS	-	-		BDI 1	-	1.954,20
1.9.0.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	30,00	53,85	BDI 1	65,14	1.954,20
1.10.	SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-		BDI 1	-	27.275,36
1.10.0.0.1.	SINAPI-I	42247	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UN	6,00	685,13	BDI 2	793,38	4.760,28
1.10.0.0.2.	Composição	COMP-21	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÁXIMA 140W-FLUXO MÍNIMO 18.000Lm - 4.000K, COM BASE PARA RELÊ COM IP-66 - RELÊ - CABOS E CONECTORES. (SEM FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA).	UN	6,00	380,78	BDI 1	460,63	2.763,78
1.10.0.0.3.	Composição	COMP-25	POSTE CIRCULAR DE AÇO GALVANIZADO H=9M COM SUPORTE CENTAL	UN	2,00	3.002,00	BDI 1	3.631,52	7.263,04
1.10.0.0.4.	Composição	COMP-23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (COMANDO E CONEXÕES)	UN	1,00	770,03	BDI 1	931,51	931,51
1.10.0.0.5.	Composição	COMP-24	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO COM BRITA COM TAMPA	UN	5,00	363,87	BDI 1	440,17	2.200,85
1.10.0.0.6.	Composição	COMP-26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (ELETRODUTOS)	M³	7,70	182,94	BDI 1	221,30	1.704,01
1.10.0.0.7.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00	12,38	BDI 1	14,98	449,40
1.10.0.0.8.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00	14,02	BDI 1	16,96	169,60
1.10.0.0.9.	Composição	COMP-30	CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 4 CONDUTORES 16MM² NEUTRO ISOLADO	M	27,00	45,59	BDI 1	55,15	1.489,05
1.10.0.0.10.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	90,00	14,32	BDI 1	17,32	1.558,80
1.10.0.0.11.	Composição	COMP-27	BALIZADOR COMPLETO, POT. MÍNIMA 12W - FLUXO MÍNIMO 500LM- IP 67 - CABOS E CONECTORES	UN	8,00	411,78	BDI 1	498,13	3.985,04
1.11.	SINAPI		MOBILIÁRIO	-	-		BDI 1	-	38.323,01
1.11.0.0.1.	Composição	COMP-09	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS	M	22,00	219,71	BDI 1	265,78	5.847,16
1.11.0.0.2.	Composição	COMP-11	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	5,00	1.908,70	BDI 1	2.308,95	11.544,75
1.11.0.0.3.	Composição	COMP-12	INSTALAÇÃO BICICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	1,00	3.268,23	BDI 1	3.953,58	3.953,58
1.11.0.0.4.	Composição	COMP-28	INSTALAÇÃO DE BANCO C; 1,50M, SEM ENCOSTO, ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADA, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA GRAFITE E ASSENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	7,00	2.004,93	BDI 1	2.425,36	16.977,52
1.12.	SINAPI		PAISAGISMO	-	-		BDI 1	-	8.901,08
1.12.0.0.1.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	4,05	167,14	BDI 1	202,19	818,87
1.12.0.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	64,00	32,16	BDI 1	38,90	2.489,60
1.12.0.0.3.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UN	40,00	51,72	BDI 1	62,57	2.502,80
1.12.0.0.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	40,00	34,76	BDI 1	42,05	1.682,00
1.12.0.0.5.	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F. 05/2018	UN	3,00	313,27	BDI 1	378,96	1.136,88
1.12.0.0.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	79,92	2,80	BDI 1	3,39	270,93
1.13.	SINAPI		LIMPEZA	-	-		BDI 1	-	852,89
1.13.0.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M2	200,68	3,51	BDI 1	4,25	852,89

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

quinta-feira, 20 de abril de 2023

Data PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: Elise Lopes Dutra

CREA/CAU: A 46844-4

ART/RRT: 0