



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA									475.854,12	
1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	14.725,84	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	14.725,84	
1.1.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	11.904,48	BDI 1	14.725,84	14.725,84	RA
2.			PRAÇA PALESTINA					-	461.128,28	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	27.536,44	
2.1.0.1.	Composição	COMP-23	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	379,49	BDI 1	469,43	1.351,96	RA
2.1.0.2.	Composição	COMP-21	LOCAÇÃO DE OBRA	MÊS	1,00	10.181,08	BDI 1	12.594,00	12.594,00	RA
2.1.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	87,16	BDI 1	107,82	10.782,00	RA
2.1.0.4.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	334,56	2,55	BDI 1	3,15	1.053,86	RA
2.1.0.5.	COTAÇÃO	COT-29	POSTE DE CONCRETO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO DE 50A	UN	1,00	840,00	BDI 1	1.039,08	1.039,08	RA
2.1.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP-31	LIGAÇÃO DA REDE 50 MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00	77,62	BDI 1	96,02	96,02	RA
2.1.0.7.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	258,12	BDI 1	319,29	319,29	RA
2.1.0.8.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5.0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	242,71	BDI 1	300,23	300,23	RA
2.2.			EXECUÇÃO DE CAMINHOS EM CONCRETO					-	10.194,16	
2.2.1.			LIGAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS					-	6.202,88	
2.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	30,00	0,41	BDI 1	0,51	15,30	RA
2.2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28,22	2,37	BDI 1	2,93	82,68	RA
2.2.1.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	12,00	51,12	BDI 1	63,24	758,88	RA
2.2.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	12,00	1,50	BDI 1	1,86	22,32	RA
2.2.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,00	11,44	BDI 1	14,15	169,80	RA
2.2.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	3,00	115,91	BDI 1	143,38	430,14	RA
2.2.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,70	2,37	BDI 1	2,93	51,86	RA
2.2.1.8.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	30,00	116,69	BDI 1	144,35	4.330,50	RA
2.2.1.9.	Cotação	COT-36	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	M2	30,00	3,50	BDI 1	4,33	129,90	RA
2.2.1.10.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	10,00	17,10	BDI 1	21,15	211,50	RA
2.2.2.			PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL					-	3.991,28	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA									475.854,12	
2.2.2.1.	Composição	COMP-02	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	18,36	175,74	BDI 1	217,39	3.991,28	RA
2.3.			EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					-	216.645,82	
2.3.1.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	114.851,76	
2.3.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	570,00	0,41	BDI 1	0,51	290,70	RA
2.3.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	536,26	2,37	BDI 1	2,93	1.571,24	RA
2.3.1.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	228,00	51,12	BDI 1	63,24	14.418,72	RA
2.3.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	228,00	1,50	BDI 1	1,86	424,08	RA
2.3.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	228,00	11,44	BDI 1	14,15	3.226,20	RA
2.3.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	57,00	115,91	BDI 1	143,38	8.172,66	RA
2.3.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	336,30	2,37	BDI 1	2,93	985,36	RA
2.3.1.8.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	570,00	116,69	BDI 1	144,35	82.279,50	RA
2.3.1.9.	Cotação	COT-36	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	M2	570,00	3,50	BDI 1	4,33	2.468,10	RA
2.3.1.10.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	48,00	17,10	BDI 1	21,15	1.015,20	RA
2.3.2.			PINTURA PISO QUADRA POLIESPORTIVA					-	18.457,56	
2.3.2.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	410,00	9,75	BDI 1	12,06	4.944,60	RA
2.3.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	432,00	25,29	BDI 1	31,28	13.512,96	RA
2.3.3.			ALAMBRADOS - QUADRA POLIESPORTIVA					-	66.264,37	
2.3.3.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	306,95	174,52	BDI 1	215,88	66.264,37	RA
2.3.4.			KIT BÁSICO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					-	17.072,13	
2.3.4.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.598,53	BDI 2	6.711,52	6.711,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA									475.854,12	
2.3.4.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.398,79	BDI 2	4.074,47	4.074,47	RA
2.3.4.3.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	5.243,69	BDI 2	6.286,14	6.286,14	RA
2.4.			QUADRA DE BASQUETE					-	91.470,98	
2.4.1.			EXECUÇÃO PISO DE QUADRA DE BASQUETE					-	56.597,96	
2.4.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	285,00	0,41	BDI 1	0,51	145,35	RA
2.4.1.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	114,00	51,12	BDI 1	63,24	7.209,36	RA
2.4.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	114,00	1,50	BDI 1	1,86	212,04	RA
2.4.1.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	114,00	11,44	BDI 1	14,15	1.613,10	RA
2.4.1.5.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	28,50	115,91	BDI 1	143,38	4.086,33	RA
2.4.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	168,15	2,37	BDI 1	2,93	492,68	RA
2.4.1.7.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	285,00	116,69	BDI 1	144,35	41.139,75	RA
2.4.1.8.	Cotação	COT-36	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	M2	285,00	3,50	BDI 1	4,33	1.234,05	RA
2.4.1.9.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	22,00	17,10	BDI 1	21,15	465,30	RA
2.4.2.			PINTURA PISO QUADRA DE BASQUETE					-	6.372,83	
2.4.2.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100,00	9,75	BDI 1	12,06	1.206,00	RA
2.4.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	165,18	25,29	BDI 1	31,28	5.166,83	RA
2.4.3.			ALAMBRADOS - QUADRA BASQUETE					-	22.214,05	
2.4.3.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	102,90	174,52	BDI 1	215,88	22.214,05	RA
2.4.4.			KIT BÁSICO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					-	6.286,14	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	Apelido do Empreendimento PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA									475.854,12	
2.4.4.1.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	5.243,69	BDI 2	6.286,14	6.286,14	RA
2.5.			EXECUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS					-	73.117,76	
2.5.1.			QUADRA BEACH TENNIS					-	28.738,78	
2.5.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	418,00	0,41	BDI 1	0,51	213,18	RA
2.5.1.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	236,76	2,85	BDI 1	3,53	835,76	RA
2.5.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	82,00	54,68	BDI 1	67,64	5.546,48	RA
2.5.1.4.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	125,40	85,00	BDI 1	105,15	13.185,81	RA
2.5.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.504,80	2,37	BDI 1	2,93	4.409,06	RA
2.5.1.6.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	125,40	1,50	BDI 1	1,86	233,24	RA
2.5.1.7.	Composição	COMP-30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO GALVANIZADO 3" H:255CM E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS	UN	1,00	3.488,48	BDI 1	4.315,25	4.315,25	RA
2.5.2.			ALAMBRADO - QUADRA BEACH TENNIS					-	44.255,40	
2.5.2.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	205,00	174,52	BDI 1	215,88	44.255,40	RA
2.5.3.			KIT DE MARCAÇÃO QUADRA BEACH TENNIS					-	123,58	
2.5.3.1.	Cotação	COT-33	FITA DEMARCAÇÃO VOLEI/FUTEBOL/BEACH TENIS (AREIA)	UN	1,00	99,90	BDI 1	123,58	123,58	RA
2.6.			PRAÇA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLAYGROUND (CAIXA DE AREIA)					-	37.557,77	
2.6.1.			MOVIMENTOS DE TERRA					-	24.164,02	
2.6.1.1.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	155,04	85,00	BDI 1	105,15	16.302,46	RA
2.6.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.860,44	2,37	BDI 1	2,93	5.451,09	RA
2.6.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	155,04	1,50	BDI 1	1,86	288,37	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA									475.854,12	
2.6.1.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	34,88	49,18	BDI 1	60,84	2.122,10	RA
2.6.2.			BRINQUEDOS					-	13.393,75	
2.6.2.1.	Cotação	COT-30	PLAYGROUND CASINHA DE MADEIRA	UNID	1,00	6.941,00	BDI 2	8.320,87	8.320,87	RA
2.6.2.2.	Cotação	COT-31	BALANÇO TRIPLO TORA DE EUCALIPTO	UN	1,00	1.815,00	BDI 2	2.175,82	2.175,82	RA
2.6.2.3.	Cotação	COT-32	GANGORRA DUPLA TORA DE EUCALIPTO	UN	1,00	1.299,00	BDI 2	1.557,24	1.557,24	RA
2.6.2.4.	Cotação	COT-35	ESCORREGADOR GRANDE EM TORAS DE MADEIRA TRATADA	UNID	1,00	1.083,12	BDI 1	1.339,82	1.339,82	RA
2.7.			PAISAGISMO					-	2.054,22	
2.7.1.			ARBORIZAÇÃO					-	2.054,22	
2.7.1.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00	65,81	BDI 1	81,41	162,82	RA
2.7.1.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00	85,01	BDI 1	105,16	210,32	RA
2.7.1.3.	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UN	10,00	115,76	BDI 1	143,20	1.432,00	RA
2.7.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	70,56	2,85	BDI 1	3,53	249,08	RA
2.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.551,13	
2.8.0.1.	Composição	COMP-04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7.730,71	0,27	BDI 1	0,33	2.551,13	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS
Local
segunda-feira, 24 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Alexandre Silveira Vergara
CREA/CAU: A39209-0
ART/RRT: 0