



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTENÇÃO DE ATERRO DE CABECEIRA DA PONTE DO LARANJAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO DE ATERRO DE CABECEIRA DA PONTE DO LARANJAL	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 21,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTENÇÃO DE ATERRO DE CABECEIRA DA PONTE DO LARANJAL									376.459,86	
1.			EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO					-	376.459,86	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	39.663,00	
1.1.1.	Composição	COMP-09	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PAGAMETNO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA)	UNIDADE	1,00	28.014,60	BDI 1	33.998,52	33.998,52	RA
1.1.2.	Composição	COMP-03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO TIPO QUIMICO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	0	2,00	2.333,75	BDI 1	2.832,24	5.664,48	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	20.115,38	
1.2.1.	Composição	COMP-04	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	4,50	341,22	BDI 1	414,10	1.863,45	RA
1.2.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	80,00	128,87	BDI 1	156,40	12.512,00	RA
1.2.3.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	7,00	468,65	BDI 1	568,75	3.981,25	RA
1.2.4.	Composição	COMP-10	LEVANTAMETNO TOPOGRÁFICO	UNIDADE	1,00	1.357,68	BDI 1	1.647,68	1.647,68	RA
1.2.5.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	30,00	3,05	BDI 1	3,70	111,00	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES					-	7.479,54	
1.3.1.	Composição	COMP-05	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,85	51,65	BDI 1	62,68	1.682,96	RA
1.3.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	30,98	84,26	BDI 1	102,26	3.168,01	RA
1.3.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	51,90	8,86	BDI 1	10,75	557,93	RA
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	726,54	2,35	BDI 1	2,85	2.070,64	RA
1.4.			CONTENÇÃO PROVISÓRIA DE TALUDE					-	12.488,20	
1.4.1.	SINAPI	100335	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019	M2	20,00	514,51	BDI 1	624,41	12.488,20	RA
1.5.			EXECUÇÃO DE ESTACUEAMENTO COM HÉLICE CONTÍNUA					-	274.970,29	
1.5.1.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 40CM - COM MOBILIZAÇÃO	M	444,00	319,76	BDI 1	388,06	172.298,64	RA
1.5.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.095,00	16,82	BDI 1	20,41	22.348,95	RA
1.5.3.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5.605,00	11,05	BDI 1	13,41	75.163,05	RA
1.5.4.	SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	37,00	29,94	BDI 1	36,34	1.344,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTENÇÃO DE ATERRO DE CABECEIRA DA PONTE DO LARANJAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO DE ATERRO DE CABECEIRA DA PONTE DO LARANJAL	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 21,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTENÇÃO DE ATERRO DE CABECEIRA DA PONTE DO LARANJAL									376.459,86	
1.5.5.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	75,32	8,86	BDI 1	10,75	809,69	RA
1.5.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.054,52	2,35	BDI 1	2,85	3.005,38	RA
1.6.			LAJE DE TRANSIÇÃO					-	19.592,03	
1.6.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,00	34,11	BDI 1	41,40	828,00	RA
1.6.2.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,00	192,35	BDI 1	233,44	1.867,52	RA
1.6.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	22,72	29,68	BDI 1	36,02	818,37	RA
1.6.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	550,00	11,73	BDI 1	14,24	7.832,00	RA
1.6.5.	Composição	COMP-08	JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPS (ISOPOR), TIPO T7, PLACA, E = 10 MM	M2	6,29	34,28	BDI 1	41,60	261,66	RA
1.6.6.	Composição	COMP-06	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	8,50	774,02	BDI 1	939,35	7.984,48	RA
1.7.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	2.151,42	
1.7.1.	Composição	COMP-07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	82,62	21,46	BDI 1	26,04	2.151,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

terça-feira, 4 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO PETRUCCI GIGANTE

CREA/CAU: 45232

ART/RRT: 12498637