



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 20,38%	BDI 2 13,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO									314.587,75	
1.			LOTEAMENTO FARROUPILHA					-	314.587,75	
1.1.			REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DO LOTEAMENTO					-	314.587,75	
1.1.1.	Composição	COMP-01	POSTE DE CONCRETO CONICO 12/4KN	UN.	5,00	3.083,67	BDI 1	3.712,12	18.560,60	RA
1.1.2.	Composição	COMP-02	POSTE DE CONCRETO CONICO 9/6KN	UN.	5,00	2.851,81	BDI 1	3.433,01	17.165,05	RA
1.1.3.	Composição	COMP-03	POSTE DE CONCRETO CONICO 9/4KN	UN.	5,00	2.411,75	BDI 1	2.903,26	14.516,30	RA
1.1.4.	Composição	COMP-04	POSTE DE CONCRETO CONICO 12/10KN	UN.	5,00	5.143,25	BDI 1	6.191,44	30.957,20	RA
1.1.5.	Composição	COMP-13	FRETE POSTES	UN.	1,00	3.800,00	BDI 1	4.574,44	4.574,44	RA
1.1.6.	Composição	COMP-07	RETIRADA POSTE DE CONCRETO CONICO 12/4KN	UN.	1,00	679,14	BDI 1	817,55	817,55	RA
1.1.7.	SINAPI	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	14.590,71	BDI 1	17.564,30	35.128,60	RA
1.1.8.	Composição	COMP-05	LANÇAMENTO DE REDE COMPACTA 50MM²	M	930,00	46,71	BDI 1	56,23	52.293,90	RA
1.1.9.	Composição	COMP-06	LANÇAMENTO DE REDE MULTIPLEXADA 50MM²	M	500,00	65,08	BDI 1	78,34	39.170,00	RA
1.1.10.	Composição	COMP-08	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 100W-FLUXO MÍNIMO 22.000lm - 5.000K, COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - RELÉ - BRAÇO GALVANIZADO A FOGO, COM 4,00M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL- 60,3MM - INCLINAÇÃO DE 0º - ABRAÇADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES.	UN.	19,00	943,87	BDI 1	1.136,23	21.588,37	RA
1.1.11.	Composição	COMP-09	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR	UN.	44,00	53,08	BDI 1	63,90	2.811,60	RA
1.1.12.	Composição	COMP-10	LANÇAMENTO DE CABO DE AÇO 7,94MM²	M	310,00	49,56	BDI 1	59,66	18.494,60	RA
1.1.13.	Composição	COMP-11	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN.	16,00	128,12	BDI 1	154,23	2.467,68	RA
1.1.14.	Composição	COMP-12	DIVERSOS FERRAGENS-EQUIPAMENTOS	UN.	1,00	46.554,13	BDI 1	56.041,86	56.041,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS  
Local

quarta-feira, 10 de maio de 2023

Responsável Técnico  
Nome: ROGÉRIO DA SILVEIRA FREITAS  
CREA/CAU: RS146900



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 20,38%	BDI 2 13,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO									314.587,75

Data ART/RRT: 0

RECURSO  
←