

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	0	Prefeitura Municipal de Pelotas	REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	08-23 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS	Pelotas/RS	20,83%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS									180.022,71
Meta	Meta	1.			REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - BAIRRO DUNAS				-	-	20.437,91
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-	-	20.437,91
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	Composição	COMP-55	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	16.914,60	BDI 1	20.437,91	20.437,91
Meta	Meta	2.			REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - BAIRRO DUNAS				-	-	159.584,80
Nível 2	Nível 2	2.1.			SERVIÇOS INICIAIS				-	-	1.948,41
Serviço	Serviço	2.1.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	358,34	BDI 1	432,98	1.948,41
Nível 2	Nível 2	2.2.			QUADRA POLIESPORTIVA				-	-	111.705,38
Serviço	Serviço	2.2.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.866,03	0,43	BDI 1	0,52	970,34
Serviço	Serviço	2.2.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	356,40	2,90	BDI 1	3,50	1.247,40
Serviço	Serviço	2.2.0.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.866,03	1,20	BDI 1	1,45	2.705,74
Serviço	Serviço	2.2.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	30,00	86,95	BDI 1	105,06	3.151,80
Serviço	Serviço	2.2.0.5.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	12,00	123,38	BDI 1	149,08	1.788,96
Serviço	Serviço	2.2.0.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	98,89	2,90	BDI 1	3,50	346,12
Serviço	Serviço	2.2.0.7.	SINAPI	102688	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	120,00	40,07	BDI 1	48,42	5.810,40
Serviço	Serviço	2.2.0.8.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	279,90	85,00	BDI 1	102,71	28.748,53
Serviço	Serviço	2.2.0.9.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.262,37	2,90	BDI 1	3,50	4.418,30
Serviço	Serviço	2.2.0.10.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	6,10	45,83	BDI 1	55,38	337,82
Serviço	Serviço	2.2.0.11.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	61,02	2,40	BDI 1	2,90	176,96
Serviço	Serviço	2.2.0.12.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,10	652,91	BDI 1	788,91	4.812,35
Serviço	Serviço	2.2.0.13.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	239,00	157,60	BDI 1	190,43	45.512,77

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Pelotas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS	MUNICÍPIO / UF Pelotas/RS	BDI 1 20,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS									180.022,71
Serviço	Serviço	2.2.0.14.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	239,00	24,54	BDI 1	29,65	7.086,35
Serviço	Serviço	2.2.0.15.	COTAÇÃO	CT007	TRAVES OFICIAIS FUTEBOL DE CAMPO 7,32X2,20 COM REDE MALHA 15X15CM	CJ	1,00	3.800,00	BDI 1	4.591,54	4.591,54
Nível 2	Nível 2	2.3.			PINTURA ARQUIBANCADA					-	16.439,95
Serviço	Serviço	2.3.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	770,96	1,97	BDI 1	2,38	1.834,88
Serviço	Serviço	2.3.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	516,65	13,11	BDI 1	15,84	8.183,74
Serviço	Serviço	2.3.0.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	254,31	20,90	BDI 1	25,25	6.421,33
Nível 2	Nível 2	2.4.			FECHAMENTO DA VALA EXISTENTE PARA ACESSO SECUNDÁRIO					-	1.845,74
Serviço	Serviço	2.4.0.1.	SINAPI-I	7762	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	4,00	196,08	BDI 1	236,92	947,68
Serviço	Serviço	2.4.0.2.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	4,00	84,60	BDI 1	102,22	408,88
Serviço	Serviço	2.4.0.3.	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	4,92	69,22	BDI 1	83,64	411,51
Serviço	Serviço	2.4.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22,19	2,90	BDI 1	3,50	77,67
Nível 2	Nível 2	2.5.			PASSEIOS					-	16.358,08
Nível 3	Nível 3	2.5.1.			CALÇADA AO REDOR DA QUADRA					-	9.341,62
Serviço	Serviço	2.5.1.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	128,03	1,20	BDI 1	1,45	185,64
Serviço	Serviço	2.5.1.2.	Composição	COMP-12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	128,03	48,16	BDI 1	58,19	7.450,07
Serviço	Serviço	2.5.1.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	6,40	117,27	BDI 1	141,70	906,88
Serviço	Serviço	2.5.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	52,75	2,90	BDI 1	3,50	184,63

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pelotas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS	MUNICÍPIO / UF Pelotas/RS	BDI 1 20,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS									180.022,71
Serviço	Serviço	2.5.1.5.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	33,90	BDI 1	40,96	614,40
Nível 3	Nível 3	2.5.2.			RECUPERAÇÃO DO PISO EXISTENTE - PISO CIMENTADO - 2CM					-	7.016,46
Serviço	Serviço	2.5.2.1.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	156,06	37,21	BDI 1	44,96	7.016,46
Nível 2	Nível 2	2.6.			MOBILIÁRIO					-	10.870,92
Serviço	Serviço	2.6.0.1.	composição	COMP-70	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)	Un	3,00	1.909,15	BDI 1	2.306,83	6.920,49
Serviço	Serviço	2.6.0.2.	Composição	COMP-71	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE (PADRÃO CALÇADÃO)	Un	1,00	3.269,41	BDI 1	3.950,43	3.950,43
Nível 2	Nível 2	2.7.			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS					-	416,32
Serviço	Serviço	2.7.0.1.	Composição	COMP-15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	770,96	0,45	BDI 1	0,54	416,32

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pelotas/RS
Local
quinta-feira, 21 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: CAU A 65378-0
ART/RRT: RRT 11219645