

ANEXO X - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - MODELO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - REFORMA EMEI NESTOR RODRIGUES MAIO 2023

7	Grampeamento de alvenaria							UN	R\$ 0,00
	composição	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	1,1000	M	MÃO DE OBRA		0,00
	composição	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	0,6500	KG	MATERIAL		0,00
	composição	SINAPI	83736	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	0,0460	M2	MÃO DE OBRA		0,00
	composição	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000	H	MÃO DE OBRA		0,00
8	Reinstalação de rodameio							M	R\$ 0,00
	composição	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1500	H	MÃO DE OBRA		0,00
	composição	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1500	H	MÃO DE OBRA		0,00
9	Repintura com tinta acrílica sobre pintura deteriorada							M2	R\$ 0,00
	insumo	PLEO	6505	LIXA P/MASSA CORRIDA	0,5000	FL	MATERIAL		0,00
	insumo	PLEO	6507	TINTA LATEX ACRILICA	0,2500	L	MATERIAL		0,00
	composição	SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	0,2000	H	MÃO DE OBRA		0,00
	composição	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	0,2000	H	MÃO DE OBRA		0,00
10	Replanteio de grama em placas							M2	R\$ 0,00
	composição	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1000	H	MÃO DE OBRA		0,00
	composição	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1600	H	MÃO DE OBRA		0,00
4	REMOÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND							UN	R\$ 0,00
	composição	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6200	H	mão de obra		0,00
	composição	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,3600	H	mão de obra		0,00
5	LIMPEZA FINAL D EOBRA							M2	R\$ 0,00
	insumo	SINAPI	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	0,1000	L	material		0,00
	composição	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2000	H	mão de obra		0,00