



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	58.669,43	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	58.669,43	
1.1.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	47.428,80	BDI 1	58.669,43	58.669,43	RA
2.			PRAÇA PALESTINA					-	29.125,53	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	29.125,53	
2.1.0.1.	Composição	COMP-23	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	358,34	BDI 1	443,27	1.276,62	RA
2.1.0.2.	Composição	COMP-21	LOCAÇÃO DE OBRA	MÊS	1,00	10.556,70	BDI 1	13.058,64	13.058,64	RA
2.1.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	84,64	BDI 1	104,70	10.470,00	RA
2.1.0.4.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	334,56	2,77	BDI 1	3,43	1.147,54	RA
2.1.0.5.	Cotação	COT-29	POSTE DE CONCRETO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO DE 50A	UN	1,00	1.990,00	BDI 1	2.461,63	2.461,63	RA
2.1.0.6.	Composição	COMP-31	LIGAÇÃO DA REDE 50 MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00	74,17	BDI 1	91,75	91,75	RA
2.1.0.7.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	257,19	BDI 1	318,14	318,14	RA
2.1.0.8.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	243,50	BDI 1	301,21	301,21	RA
3.			PRAÇA PALESTINA (ETAPA2) RECFE					-	458.255,72	
3.1.			EXECUÇÃO DE CAMINHOS EM CONCRETO					-	10.194,11	
3.1.1.			CAMINHOS INTERNOS ENTRE EQUIPAMENTOS					-	6.023,09	
3.1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	30,00	0,43	BDI 1	0,53	15,90	RA
3.1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28,22	2,40	BDI 1	2,97	83,81	RA
3.1.1.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	12,00	51,12	BDI 1	63,24	758,88	RA
3.1.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	12,00	1,55	BDI 1	1,92	23,04	RA
3.1.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,00	11,53	BDI 1	14,26	171,12	RA
3.1.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	3,00	117,05	BDI 1	144,79	434,37	RA
3.1.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,70	2,40	BDI 1	2,97	52,57	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
3.1.1.8.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	30,00	111,42	BDI 1	137,83	4.134,90	RA
3.1.1.9.	Cotação	COT-36	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	M2	30,00	3,50	BDI 1	4,33	129,90	RA
3.1.1.10.	Composição	COMP-57	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	10,00	17,67	BDI 1	21,86	218,60	RA
3.1.2.			PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL					-	4.171,02	
3.1.2.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	18,36	183,65	BDI 1	227,18	4.171,02	RP
3.2.			EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					-	230.173,35	
3.2.1.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	110.582,47	
3.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	570,00	0,43	BDI 1	0,53	302,10	RA
3.2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	536,26	2,40	BDI 1	2,97	1.592,69	RA
3.2.1.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	228,00	51,12	BDI 1	63,24	14.418,72	RA
3.2.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	228,00	1,55	BDI 1	1,92	437,76	RA
3.2.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	228,00	11,53	BDI 1	14,26	3.251,28	RA
3.2.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	57,00	117,05	BDI 1	144,79	8.253,03	RA
3.2.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	336,30	2,40	BDI 1	2,97	998,81	RA
3.2.1.8.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	570,00	111,42	BDI 1	137,83	78.563,10	RA
3.2.1.9.	Composição	COMP-58	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	m²	570,00	2,43	BDI 1	3,01	1.715,70	RA
3.2.1.10.	Composição	COMP-57	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	48,00	17,67	BDI 1	21,86	1.049,28	RA
3.2.2.			PINTURA PISO QUADRA POLIESPORTIVA					-	19.287,28	
3.2.2.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	410,00	10,06	BDI 1	12,44	5.100,40	RA
3.2.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	432,00	26,55	BDI 1	32,84	14.186,88	RP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
3.2.3.			ALAMBRADOS- QUADRA POLIESPORTIVA					-	83.981,94	
3.2.3.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	16,58	45,83	BDI 1	56,69	939,92	RP
3.2.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,75	2,40	BDI 1	2,97	492,28	RP
3.2.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	16,58	652,91	BDI 1	807,65	13.390,84	RA
3.2.3.4.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	306,95	157,60	BDI 1	194,95	59.839,90	RA
3.2.3.5.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	306,95	24,54	BDI 1	30,36	9.319,00	RA
3.2.4.			KIT BÁSICO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					-	16.321,66	
3.2.4.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.075,59	BDI 1	6.278,50	6.278,50	RP
3.2.4.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.081,32	BDI 1	3.811,59	3.811,59	RP
3.2.4.3.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	5.037,65	BDI 1	6.231,57	6.231,57	RA
3.3.			QUADRA DE BASQUETE					-	92.670,63	
3.3.1.			EXECUÇÃO PISO DE QUADRA DE BASQUETE					-	54.827,38	
3.3.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	285,00	0,43	BDI 1	0,53	151,05	RP
3.3.1.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	114,00	51,12	BDI 1	63,24	7.209,36	RA
3.3.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	114,00	1,55	BDI 1	1,92	218,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
3.3.1.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	114,00	11,53	BDI 1	14,26	1.625,64	RA
3.3.1.5.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	28,50	117,05	BDI 1	144,79	4.126,52	RA
3.3.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	168,15	2,40	BDI 1	2,97	499,41	RA
3.3.1.7.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	285,00	111,42	BDI 1	137,83	39.281,55	RA
3.3.1.8.	Cotação	COT-36	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	M2	285,00	3,50	BDI 1	4,33	1.234,05	RA
3.3.1.9.	Composição	COMP-57	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	22,00	17,67	BDI 1	21,86	480,92	RA
3.3.2.			PINTURA PISO QUADRA POLIESPORTIVA					-	6.668,51	
3.3.2.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100,00	10,06	BDI 1	12,44	1.244,00	RA
3.3.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	165,18	26,55	BDI 1	32,84	5.424,51	RA
3.3.3.			ALAMBRADOS - QUADRAS BASQUETE					-	28.155,17	
3.3.3.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,56	45,83	BDI 1	56,69	315,20	RA
3.3.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55,57	2,40	BDI 1	2,97	165,04	RA
3.3.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,56	652,91	BDI 1	807,65	4.490,53	RA
3.3.3.4.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	102,90	157,60	BDI 1	194,95	20.060,36	RA
3.3.3.5.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	102,90	24,54	BDI 1	30,36	3.124,04	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
3.3.4.			KIT BÁSICO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					-	3.019,57	
3.3.4.1.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	0,50	5.037,65	BDI 2	6.039,13	3.019,57	RA
3.4.			EXECUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS					-	84.707,45	
3.4.1.			QUADRA DE BEACH TENNIS					-	28.546,80	
3.4.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	418,00	0,43	BDI 1	0,53	221,54	RA
3.4.1.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	236,76	2,90	BDI 1	3,59	849,97	RA
3.4.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	82,00	55,74	BDI 1	68,95	5.653,90	RA
3.4.1.4.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	125,40	85,00	BDI 1	105,15	13.185,81	RA
3.4.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.504,80	2,40	BDI 1	2,97	4.469,26	RA
3.4.1.6.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	125,40	1,55	BDI 1	1,92	240,77	RA
3.4.1.7.	Composição	COMP-50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO GALVANIZADO 3" H:*255CM E P INTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS	UN	1,00	3.173,44	BDI 1	3.925,55	3.925,55	RA
3.4.2.			ALAMBRADO - QUADRA BEACH TENNIS					-	56.040,89	
3.4.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	11,02	45,83	BDI 1	56,69	624,72	RA
3.4.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	110,21	2,40	BDI 1	2,97	327,32	RA
3.4.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,02	652,91	BDI 1	807,65	8.900,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
3.4.2.4.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	205,00	157,60	BDI 1	194,95	39.964,75	RA
3.4.2.5.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	205,00	24,54	BDI 1	30,36	6.223,80	RA
3.4.3.			KIT DE MARCAÇÃO QUADRA BEACH TENNIS					-	119,76	
3.4.3.1.	Cotação	COT-33	FITA DEMARCAÇÃO VOLEI/FUTEBOL/BEACH TENIS (AREIA)	UN	1,00	99,90	BDI 2	119,76	119,76	RA
3.5.			PRAÇA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLAYGROUND (CAIXA DE AREIA)					-	40.510,18	
3.5.1.			MOVIMENTOS DE TERRA					-	24.288,56	
3.5.1.1.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	155,04	85,00	BDI 1	105,15	16.302,46	RP
3.5.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.860,44	2,40	BDI 1	2,97	5.525,51	RP
3.5.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	155,04	1,55	BDI 1	1,92	297,68	RP
3.5.1.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	34,88	50,13	BDI 1	62,01	2.162,91	RA
3.5.2.			BRINQUEDOS					-	16.221,62	
3.5.2.1.	Cotação	COT-30	PLAYGROUND CASINHA DE MADEIRA	UNID	1,00	8.734,55	BDI 2	10.470,98	10.470,98	RA
3.5.2.2.	Cotação	COT-31	BALANÇO TRIPLO TORA DE EUCALIPTO	UN	1,00	1.899,00	BDI 2	2.276,52	2.276,52	RA
3.5.2.3.	Cotação	COT-32	GANGORRA DUPLA TORA DE EUCALIPTO	UN	1,00	1.599,00	BDI 2	1.916,88	1.916,88	RP
3.5.2.4.	Cotação	COT-35	ESCORREGADOR GRANDE EM TORAS DE MADEIRA TRATADA	UNID	1,00	1.299,00	BDI 2	1.557,24	1.557,24	RP
4.			PRAÇA PALESTINA (ETAPA-1) - RECEST					-	435.961,55	
4.1.			PASSEIOS					-	66.980,19	
4.1.1.			PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE CONCRETO 20MPA					-	65.204,33	
4.1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	402,47	0,43	BDI 1	0,53	213,31	RP
4.1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	428,87	2,40	BDI 1	2,97	1.273,74	RP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
4.1.1.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	40,25	117,05	BDI 1	144,79	5.827,80	RP
4.1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	857,26	2,40	BDI 1	2,97	2.546,06	RA
4.1.1.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	40,25	742,89	BDI 1	918,95	36.987,74	RA
4.1.1.6.	Composição	COMP-02	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	84,00	176,65	BDI 1	218,52	18.355,68	RA
4.1.2.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	1.775,86	
4.1.2.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,57	117,05	BDI 1	144,79	82,53	RP
4.1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,14	2,40	BDI 1	2,97	36,06	RP
4.1.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,14	742,89	BDI 1	918,95	1.047,60	RP
4.1.2.4.	Composição	COMP-02	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	2,79	176,65	BDI 1	218,52	609,67	RA
4.2.			EXECUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO					-	297.671,56	
4.2.1.			DECAPAGEM DO TERRENO					-	4.428,63	
4.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.198,60	0,43	BDI 1	0,53	635,26	RA
4.2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.277,23	2,40	BDI 1	2,97	3.793,37	RA
4.2.2.			ATERRO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO					-	38.077,12	
4.2.2.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	479,44	51,12	BDI 1	63,24	30.319,79	RP
4.2.2.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	479,44	1,55	BDI 1	1,92	920,52	RP
4.2.2.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	479,44	11,53	BDI 1	14,26	6.836,81	RA
4.2.3.			EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO DA PISTA DE ATLETISMO					-	203.579,00	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
4.2.3.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.781,78	2,40	BDI 1	2,97	8.261,89	RA
4.2.3.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	130,60	117,05	BDI 1	144,79	18.909,57	RA
4.2.3.3.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	1.198,60	111,42	BDI 1	137,83	165.203,04	RA
4.2.3.4.	Cotação	COT-36	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	M2	1.198,60	3,50	BDI 1	4,33	5.189,94	RA
4.2.3.5.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	275,14	17,67	BDI 1	21,86	6.014,56	RA
4.2.4.			PINTURA PISO PISTA DE ATLETISMO					-	51.586,81	
4.2.4.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	982,70	10,06	BDI 1	12,44	12.224,79	RA
4.2.4.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.198,60	26,55	BDI 1	32,84	39.362,02	RA
4.3.			ACADEMIA 3º IDADE					-	65.920,39	
4.3.1.			DECAPAGEM DO TERRENO					-	4.541,44	
4.3.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	113,28	0,43	BDI 1	0,53	60,04	RP
4.3.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.508,89	2,40	BDI 1	2,97	4.481,40	RA
4.3.2.			ATERRO E COMPACTAÇÃO					-	3.981,77	
4.3.2.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	33,98	51,12	BDI 1	63,24	2.148,90	RA
4.3.2.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	113,28	1,55	BDI 1	1,92	217,50	RA
4.3.2.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,28	11,53	BDI 1	14,26	1.615,37	RA
4.3.3.			EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO ACADEMIA 3º IDADE					-	20.304,99	
4.3.3.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	11,33	117,05	BDI 1	144,79	1.640,47	RP
4.3.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	289,54	2,40	BDI 1	2,97	859,93	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
4.3.3.3.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	113,28	111,42	BDI 1	137,83	15.613,38	RA
4.3.3.4.	Cotação	COT-36	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	M2	113,28	3,50	BDI 1	4,33	490,50	RA
4.3.3.5.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	77,80	17,67	BDI 1	21,86	1.700,71	RA
4.3.4.			INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA					-	37.092,19	
4.3.4.1.	Composição	COMP-28	ACADEMIA 3 IDADE	UN	1,00	30.941,10	BDI 2	37.092,19	37.092,19	RP
4.4.			PAISAGISMO					-	2.683,66	
4.4.1.			RETIRADA DE VEGETAÇÃO ARBÓREA					-	2.683,66	
4.4.1.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00	67,91	BDI 1	84,00	420,00	RA
4.4.1.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00	86,64	BDI 1	107,17	535,85	RA
4.4.1.3.	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UN	10,00	119,20	BDI 1	147,45	1.474,50	RA
4.4.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	70,56	2,90	BDI 1	3,59	253,31	RA
4.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.705,75	
4.5.0.1.	Composição	COMP-04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7.730,71	0,28	BDI 1	0,35	2.705,75	RA
5.			SERVIÇOS ACRESCENTADOS					-	412.623,06	
5.1.			AUMENTO DA LARGURA DAS CALÇADAS EM 80 CM - P/ PISTA DE CAMINHADA					-	24.134,66	
5.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	129,75	0,43	BDI 1	0,53	68,77	RA
5.1.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	138,26	2,40	BDI 1	2,97	410,63	RA
5.1.0.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,00	117,05	BDI 1	144,79	1.447,90	RA
5.1.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	276,37	2,40	BDI 1	2,97	820,82	RA
5.1.0.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,11	742,89	BDI 1	918,95	20.317,98	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
5.1.0.6.	Composição	COMP-02	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	4,89	176,65	BDI 1	218,52	1.068,56	RA
5.2.			EXTENSÃO DA PISTA DE ATLETISMO					-	49.318,50	
5.2.1.			EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO DA PISTA DE ATLETISMO					-	9.009,18	
5.2.1.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	112,04	2,40	BDI 1	2,97	332,76	RA
5.2.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,26	117,05	BDI 1	144,79	761,60	RA
5.2.1.3.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	52,60	111,42	BDI 1	137,83	7.249,86	RA
5.2.1.4.	Cotação	COT-36	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES (HELICÓPTERO)	M2	52,60	3,50	BDI 1	4,33	227,76	RA
5.2.1.5.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	20,00	17,67	BDI 1	21,86	437,20	RA
5.2.2.			PINTURA PISO PISTA DE ATLETISMO					-	2.480,00	
5.2.2.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	60,50	10,06	BDI 1	12,44	752,62	RA
5.2.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	52,60	26,55	BDI 1	32,84	1.727,38	RA
5.2.3.			GUARDA-CORPO DA PISTA DE ATLETISMO					-	34.478,35	
5.2.3.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	47,50	586,79	BDI 1	725,86	34.478,35	RA
5.2.4.			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO					-	3.350,97	
5.2.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	48,60	55,74	BDI 1	68,95	3.350,97	RA
5.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.375,00	
5.3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	2.375,00	
5.3.1.1.	Composição	COMP-36	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	107,03	17,94	BDI 1	22,19	2.375,00	RA
5.4.			CERCADO PARA PET - CACHORRÓDROMO					-	54.979,52	
5.4.0.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	313,50	141,48	BDI 1	175,01	54.865,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29	
5.4.0.2.	SINAPI	101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	2,00	46,03	BDI 1	56,94	113,88	RA
5.5.			ILUMINAÇÃO EM LED					-	281.815,38	
5.5.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	281.815,38	
5.5.1.1.	Composição	COMP-40	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS - INSTALAÇÃO	UNID	40,00	825,65	BDI 1	1.021,33	40.853,20	RP
5.5.1.2.	Cotação	COT-06	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS	UNIDADE	24,00	1.887,50	BDI 1	2.334,84	56.036,16	RA
5.5.1.3.	Cotação	COT-07	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS COM SUPORTE PARA 2 REFLETORES	UNIDADE	16,00	2.106,00	BDI 1	2.605,12	41.681,92	RA
5.5.1.4.	Composição	COMP-45	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE COM 3 BRAÇOS DE 30CM	UNID	11,00	295,55	BDI 1	365,60	4.021,60	RA
5.5.1.5.	Composição	COMP-46	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE COM 2 BRAÇOS DE 30CM	UNID	11,00	270,55	BDI 1	334,67	3.681,37	RA
5.5.1.6.	SINAPI-I	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	43,00	548,79	BDI 2	657,89	28.289,27	RA
5.5.1.7.	Cotação	COT-10	REFLETOR EM LED POT MAX. 200W - 4000K - FLUXO MIN. 27.000LM - IK 08 - IP 67	UNIDADE	32,00	1.245,14	BDI 2	1.492,67	47.765,44	RA
5.5.1.8.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	75,00	38,28	BDI 1	47,35	3.551,25	RA
5.5.1.9.	Composição	COMP-41	REFLETORES - INSTALAÇÃO	UNID	32,00	178,35	BDI 1	220,62	7.059,84	RA
5.5.1.10.	Composição	COMP-44	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MAX. 140W - FLUXO MINIMO 18.600LM - 4000K - COM BASE PARA RELE- IP 66	UNID	43,00	206,86	BDI 1	255,89	11.003,27	RA
5.5.1.11.	Composição	COMP-42	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 4 CONDUTORES 16 MM COM NEUTRO ISOLADO	METRO	480,00	46,55	BDI 1	57,58	27.638,40	RA
5.5.1.12.	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00	2.076,29	BDI 1	2.568,37	5.136,74	RA
5.5.1.13.	Cotação	COT-01	POSTE DE MEDIÇÃO CEEE-D	UNIDADE	2,00	1.300,00	BDI 1	1.608,10	3.216,20	RA
5.5.1.14.	SINAPI	100601	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	760,19	BDI 1	940,36	1.880,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.394.635,29
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

PELOTAS
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE SILVEIRA VERGARA

CREA/CAU: 39209

ART/RRT: 0

← RECURSO