



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	59.157,79	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	59.157,79	
1.1.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	47.823,60	BDI 1	59.157,79	59.157,79	RA
2.			PRAÇA PALESTINA					-	27.263,88	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	27.263,88	
2.1.0.1.	Composição	COMP-23	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	358,90	BDI 1	443,96	1.278,60	RA
2.1.0.2.	Composição	COMP-21	LOCAÇÃO DE OBRA	MÊS	1,00	9.259,26	BDI 1	11.453,70	11.453,70	RA
2.1.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	82,28	BDI 1	101,78	10.178,00	RA
2.1.0.4.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	334,56	2,85	BDI 1	3,53	1.181,00	RA
2.1.0.5.	Cotação	COT-29	POSTE DE CONCRETO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO DE 50A	UN	1,00	1.990,00	BDI 1	2.461,63	2.461,63	RA
2.1.0.6.	Composição	COMP-31	LIGAÇÃO DA REDE 50 MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00	77,13	BDI 1	95,41	95,41	RA
2.1.0.7.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	254,16	BDI 1	314,40	314,40	RA
2.1.0.8.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	243,44	BDI 1	301,14	301,14	RA
3.			PRAÇA PALESTINA (ETAPA2) RECFE					-	501.530,13	
3.1.			EXECUÇÃO DE CAMINHOS EM CONCRETO					-	10.839,18	
3.1.1.			CAMINHOS INTERNOS ENTRE EQUIPAMENTOS					-	7.623,79	
3.1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	30,00	0,45	BDI 1	0,56	16,80	RA
3.1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28,22	2,49	BDI 1	3,08	86,92	RA
3.1.1.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	12,00	51,12	BDI 1	63,24	758,88	RA
3.1.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	12,00	1,60	BDI 1	1,98	23,76	RA
3.1.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,00	12,23	BDI 1	15,13	181,56	RA
3.1.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRÂNULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	3,00	117,58	BDI 1	145,45	436,35	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
3.1.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,70	2,49	BDI 1	3,08	54,52	RA
3.1.1.8.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	30,00	119,21	BDI 1	147,46	4.423,80	RA
3.1.1.9.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	30,00	38,24	BDI 1	47,30	1.419,00	RA
3.1.1.10.	Composição	COMP-57	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	10,00	17,96	BDI 1	22,22	222,20	RA
3.1.2.			PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL					-	3.215,39	
3.1.2.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	18,36	141,58	BDI 1	175,13	3.215,39	RP
3.2.			EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					-	259.530,04	
3.2.1.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	141.696,89	
3.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	570,00	0,45	BDI 1	0,56	319,20	RA
3.2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	536,26	2,49	BDI 1	3,08	1.651,68	RA
3.2.1.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	228,00	51,12	BDI 1	63,24	14.418,72	RA
3.2.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	228,00	1,60	BDI 1	1,98	451,44	RA
3.2.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	228,00	12,23	BDI 1	15,13	3.449,64	RA
3.2.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRÂNULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	57,00	117,58	BDI 1	145,45	8.290,65	RA
3.2.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	336,30	2,49	BDI 1	3,08	1.035,80	RA
3.2.1.8.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	570,00	119,21	BDI 1	147,46	84.052,20	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
3.2.1.9.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	570,00	38,24	BDI 1	47,30	26.961,00	RA
3.2.1.10.	Composição	COMP-57	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	48,00	17,96	BDI 1	22,22	1.066,56	RA
3.2.2.			PINTURA PISO QUADRA POLIESPORTIVA					-	19.819,22	
3.2.2.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	410,00	10,19	BDI 1	12,61	5.170,10	RA
3.2.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	432,00	27,41	BDI 1	33,91	14.649,12	RP
3.2.3.			ALAMBRADOS- QUADRA POLIESPORTIVA					-	81.319,39	
3.2.3.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	16,58	47,07	BDI 1	58,23	965,45	RP
3.2.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,75	2,49	BDI 1	3,08	510,51	RP
3.2.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	16,58	653,26	BDI 1	808,08	13.397,97	RA
3.2.3.4.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	306,95	149,97	BDI 1	185,51	56.942,29	RA
3.2.3.5.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	306,95	25,03	BDI 1	30,96	9.503,17	RA
3.2.4.			KIT BÁSICO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					-	16.694,54	
3.2.4.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.306,29	BDI 1	6.563,88	6.563,88	RP
3.2.4.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.221,38	BDI 1	3.984,85	3.984,85	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
3.2.4.3.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	4.968,32	BDI 1	6.145,81	6.145,81	RA
3.3.			QUADRA DE BASQUETE					-	107.081,03	
3.3.1.			EXECUÇÃO PISO DE QUADRA DE BASQUETE					-	69.978,17	
3.3.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	285,00	0,45	BDI 1	0,56	159,60	RP
3.3.1.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	114,00	51,12	BDI 1	63,24	7.209,36	RA
3.3.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	114,00	1,60	BDI 1	1,98	225,72	RA
3.3.1.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	114,00	12,23	BDI 1	15,13	1.724,82	RA
3.3.1.5.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	28,50	117,58	BDI 1	145,45	4.145,33	RA
3.3.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	168,15	2,49	BDI 1	3,08	517,90	RA
3.3.1.7.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	285,00	119,21	BDI 1	147,46	42.026,10	RA
3.3.1.8.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	285,00	38,24	BDI 1	47,30	13.480,50	RA
3.3.1.9.	Composição	COMP-57	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	22,00	17,96	BDI 1	22,22	488,84	RA
3.3.2.			PINTURA PISO QUADRA POLIESPORTIVA					-	6.862,25	
3.3.2.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100,00	10,19	BDI 1	12,61	1.261,00	RA
3.3.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	165,18	27,41	BDI 1	33,91	5.601,25	RA
3.3.3.			ALAMBRADOS - QUADRAS BASQUETE					-	27.262,60	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
3.3.3.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,56	47,07	BDI 1	58,23	323,76	RA
3.3.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55,57	2,49	BDI 1	3,08	171,16	RA
3.3.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,56	653,26	BDI 1	808,08	4.492,92	RA
3.3.3.4.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	102,90	149,97	BDI 1	185,51	19.088,98	RA
3.3.3.5.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	102,90	25,03	BDI 1	30,96	3.185,78	RA
3.3.4.			KIT BÁSICO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					-	2.978,01	
3.3.4.1.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	0,50	4.968,32	BDI 2	5.956,02	2.978,01	RA
3.4.			EXECUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS					-	83.342,85	
3.4.1.			QUADRA DE BEACH TENNIS					-	28.960,56	
3.4.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	418,00	0,45	BDI 1	0,56	234,08	RA
3.4.1.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	236,76	2,97	BDI 1	3,67	868,91	RA
3.4.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	82,00	56,07	BDI 1	69,36	5.687,52	RA
3.4.1.4.	SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	125,40	85,00	BDI 1	105,15	13.185,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
3.4.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.504,80	2,49	BDI 1	3,08	4.634,78	RA
3.4.1.6.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	125,40	1,60	BDI 1	1,98	248,29	RA
3.4.1.7.	Composição	COMP-50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO GALVANIZADO 3" H:255CM E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS	UN	1,00	3.315,42	BDI 1	4.101,17	4.101,17	RA
3.4.2.			ALAMBRADO - QUADRA BEACH TENNIS					-	54.262,53	
3.4.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	11,02	47,07	BDI 1	58,23	641,69	RA
3.4.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	110,21	2,49	BDI 1	3,08	339,45	RA
3.4.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,02	653,26	BDI 1	808,08	8.905,04	RA
3.4.2.4.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	205,00	149,97	BDI 1	185,51	38.029,55	RA
3.4.2.5.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	205,00	25,03	BDI 1	30,96	6.346,80	RA
3.4.3.			KIT DE MARCAÇÃO QUADRA BEACH TENNIS					-	119,76	
3.4.3.1.	Cotação	COT-33	FITA DEMARCAÇÃO VOLEI/FUTEBOL/BEACH TENIS (AREIA)	UN	1,00	99,90	BDI 2	119,76	119,76	RA
3.5.			PRAÇA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLAYGROUND (CAIXA DE AREIA)					-	40.737,03	
3.5.1.			MOVIMENTOS DE TERRA					-	24.515,41	
3.5.1.1.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	155,04	85,00	BDI 1	105,15	16.302,46	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
3.5.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.860,44	2,49	BDI 1	3,08	5.730,16	RP
3.5.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	155,04	1,60	BDI 1	1,98	306,98	RP
3.5.1.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	34,88	50,43	BDI 1	62,38	2.175,81	RA
3.5.2.			BRINQUEDOS					-	16.221,62	
3.5.2.1.	Cotação	COT-30	PLAYGROUND CASINHA DE MADEIRA	UNID	1,00	8.734,55	BDI 2	10.470,98	10.470,98	RA
3.5.2.2.	Cotação	COT-31	BALANÇO TRIPLO TORA DE EUCALIPTO	UN	1,00	1.899,00	BDI 2	2.276,52	2.276,52	RA
3.5.2.3.	Cotação	COT-32	GANGORRA DUPLA TORA DE EUCALIPTO	UN	1,00	1.599,00	BDI 2	1.916,88	1.916,88	RP
3.5.2.4.	Cotação	COT-35	ESCORREGADOR GRANDE EM TORAS DE MADEIRA TRATADA	UNID	1,00	1.299,00	BDI 2	1.557,24	1.557,24	RP
4.			PRAÇA PALESTINA (ETAPA-1) - RECEST					-	509.478,98	
4.1.			PASSEIOS					-	68.506,79	
4.1.1.			PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE CONCRETO 20MPA					-	66.691,55	
4.1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	402,47	0,45	BDI 1	0,56	225,38	RP
4.1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	428,87	2,49	BDI 1	3,08	1.320,92	RP
4.1.1.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	40,25	117,58	BDI 1	145,45	5.854,36	RP
4.1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	857,26	2,49	BDI 1	3,08	2.640,36	RA
4.1.1.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	40,25	766,52	BDI 1	948,19	38.164,65	RA
4.1.1.6.	Composição	COMP-02	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	84,00	177,91	BDI 1	220,07	18.485,88	RA
4.1.2.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	1.815,24	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
4.1.2.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,57	117,58	BDI 1	145,45	82,91	RP
4.1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,14	2,49	BDI 1	3,08	37,39	RP
4.1.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,14	766,52	BDI 1	948,19	1.080,94	RP
4.1.2.4.	Composição	COMP-02	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	2,79	177,91	BDI 1	220,07	614,00	RA
4.2.			EXECUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO					-	363.281,08	
4.2.1.			DECAPAGEM DO TERRENO					-	4.605,09	
4.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.198,60	0,45	BDI 1	0,56	671,22	RA
4.2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.277,23	2,49	BDI 1	3,08	3.933,87	RA
4.2.2.			ATERRO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO					-	38.523,01	
4.2.2.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	479,44	51,12	BDI 1	63,24	30.319,79	RP
4.2.2.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	479,44	1,60	BDI 1	1,98	949,29	RP
4.2.2.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	479,44	12,23	BDI 1	15,13	7.253,93	RA
4.2.3.			EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO DA PISTA DE ATLETISMO					-	267.116,60	
4.2.3.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.781,78	2,49	BDI 1	3,08	8.567,88	RA
4.2.3.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	130,60	117,58	BDI 1	145,45	18.995,77	RA
4.2.3.3.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	1.198,60	119,21	BDI 1	147,46	176.745,56	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
4.2.3.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1.198,60	38,24	BDI 1	47,30	56.693,78	RA
4.2.3.5.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	275,14	17,96	BDI 1	22,22	6.113,61	RA
4.2.4.			PINTURA PISO PISTA DE ATLETISMO					-	53.036,38	
4.2.4.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	982,70	10,19	BDI 1	12,61	12.391,85	RA
4.2.4.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.198,60	27,41	BDI 1	33,91	40.644,53	RA
4.3.			ACADEMIA 3º IDADE					-	72.222,00	
4.3.1.			DECAPAGEM DO TERRENO					-	4.710,82	
4.3.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	113,28	0,45	BDI 1	0,56	63,44	RP
4.3.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.508,89	2,49	BDI 1	3,08	4.647,38	RA
4.3.2.			ATERRO E COMPACTAÇÃO					-	4.087,12	
4.3.2.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	33,98	51,12	BDI 1	63,24	2.148,90	RA
4.3.2.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	113,28	1,60	BDI 1	1,98	224,29	RA
4.3.2.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,28	12,23	BDI 1	15,13	1.713,93	RA
4.3.3.			EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO ACADEMIA 3º IDADE					-	26.330,86	
4.3.3.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	11,33	117,58	BDI 1	145,45	1.647,95	RP
4.3.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	289,54	2,49	BDI 1	3,08	891,78	RA
4.3.3.3.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	113,28	119,21	BDI 1	147,46	16.704,27	RA
4.3.3.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	113,28	38,24	BDI 1	47,30	5.358,14	RA
4.3.3.5.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	77,80	17,96	BDI 1	22,22	1.728,72	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	Apelido do Empreendimento PRAÇA PALESTINA			
Localidade SINAPI	Data Base 12-23 (N DES.)	Descrição do Lote QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	Município / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
4.3.4.			INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA					-	37.093,20	
4.3.4.1.	Composição	COMP-28	ACADEMIA 3 IDADE	UN	1,00	30.941,94	BDI 2	37.093,20	37.093,20	RP
4.4.			PAISAGISMO					-	2.763,36	
4.4.1.			RETIRADA DE VEGETAÇÃO ARBÓREA					-	2.763,36	
4.4.1.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00	70,72	BDI 1	87,48	437,40	RA
4.4.1.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00	88,76	BDI 1	109,80	549,00	RA
4.4.1.3.	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UN	10,00	122,72	BDI 1	151,80	1.518,00	RA
4.4.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	70,56	2,97	BDI 1	3,67	258,96	RA
4.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.705,75	
4.5.0.1.	Composição	COMP-04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7.730,71	0,28	BDI 1	0,35	2.705,75	RA
5.			SERVIÇOS ACRESCENTADOS					-	408.795,86	
5.1.			AUMENTO DA LARGURA DAS CALÇADAS EM 80 CM - P/ PISTA DE CAMINHADA					-	24.844,84	
5.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	129,75	0,45	BDI 1	0,56	72,66	RA
5.1.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	138,26	2,49	BDI 1	3,08	425,84	RA
5.1.0.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,00	117,58	BDI 1	145,45	1.454,50	RA
5.1.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	276,37	2,49	BDI 1	3,08	851,22	RA
5.1.0.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,11	766,52	BDI 1	948,19	20.964,48	RA
5.1.0.6.	Composição	COMP-02	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	4,89	177,91	BDI 1	220,07	1.076,14	RA
5.2.			EXTENSÃO DA PISTA DE ATLETISMO					-	51.640,44	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
5.2.1.			EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO DA PISTA DE ATLETISMO					-	11.798,93	
5.2.1.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	112,04	2,49	BDI 1	3,08	345,08	RA
5.2.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,26	117,58	BDI 1	145,45	765,07	RA
5.2.1.3.	Composição	COMP-34	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO, LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	52,60	119,21	BDI 1	147,46	7.756,40	RA
5.2.1.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	52,60	38,24	BDI 1	47,30	2.487,98	RA
5.2.1.5.	Composição	COMP-27	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	20,00	17,96	BDI 1	22,22	444,40	RA
5.2.2.			PINTURA PISO PISTA DE ATLETISMO					-	2.546,58	
5.2.2.1.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	60,50	10,19	BDI 1	12,61	762,91	RA
5.2.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	52,60	27,41	BDI 1	33,91	1.783,67	RA
5.2.3.			GUARDA-CORPO DA PISTA DE ATLETISMO					-	33.924,03	
5.2.3.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	47,50	577,36	BDI 1	714,19	33.924,03	RA
5.2.4.			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO					-	3.370,90	
5.2.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	48,60	56,07	BDI 1	69,36	3.370,90	RA
5.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.256,19	
5.3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	2.256,19	
5.3.1.1.	Composição	COMP-36	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	107,03	17,04	BDI 1	21,08	2.256,19	RA
5.4.			CERCADO PARA PET - CACHORRÓDROMO					-	51.377,82	
5.4.0.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	313,50	132,19	BDI 1	163,52	51.263,52	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64	
5.4.0.2.	SINAPI	101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	2,00	46,20	BDI 1	57,15	114,30	RA
5.5.			ILUMINAÇÃO EM LED					-	278.676,57	
5.5.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	278.676,57	
5.5.1.1.	Composição	COMP-40	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS - INSTALAÇÃO	UNID	40,00	834,71	BDI 1	1.032,54	41.301,60	RP
5.5.1.2.	Cotação	COT-06	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS	UNIDADE	24,00	1.887,50	BDI 1	2.334,84	56.036,16	RA
5.5.1.3.	Cotação	COT-07	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS COM SUPORTE PARA 2 REFLETORES	UNIDADE	16,00	2.106,00	BDI 1	2.605,12	41.681,92	RA
5.5.1.4.	Composição	COMP-45	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE COM 3 BRAÇOS DE 30CM	UNID	11,00	295,41	BDI 1	365,42	4.019,62	RA
5.5.1.5.	Composição	COMP-46	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE COM 2 BRAÇOS DE 30CM	UNID	11,00	270,41	BDI 1	334,50	3.679,50	RA
5.5.1.6.	SINAPI-I	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	43,00	470,76	BDI 2	564,35	24.267,05	RA
5.5.1.7.	Cotação	COT-10	REFLETOR EM LED POT MAX. 200W - 4000K - FLUXO MIN. 27.000LM - IK 08 - IP 67	UNIDADE	32,00	1.245,14	BDI 2	1.492,67	47.765,44	RA
5.5.1.8.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	75,00	41,92	BDI 1	51,86	3.889,50	RA
5.5.1.9.	Composição	COMP-41	REFLETORES - INSTALAÇÃO	UNID	32,00	181,51	BDI 1	224,53	7.184,96	RA
5.5.1.10.	Composição	COMP-44	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MAX. 140W - FLUXO MINIMO 18.600LM - 4000K - COM BASE PARA RELE- IP 66	UNID	43,00	210,46	BDI 1	260,34	11.194,62	RA
5.5.1.11.	Composição	COMP-42	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 4 CONDUTORES 16 MM COM NEUTRO ISOLADO	METRO	480,00	46,32	BDI 1	57,30	27.504,00	RA
5.5.1.12.	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00	2.036,26	BDI 1	2.518,85	5.037,70	RA
5.5.1.13.	Cotação	COT-01	POSTE DE MEDIÇÃO CEEE-D	UNIDADE	2,00	1.300,00	BDI 1	1.608,10	3.216,20	RA
5.5.1.14.	SINAPI	100601	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	767,30	BDI 1	949,15	1.898,30	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071890-88	Nº SICONV 902385/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PALESTINA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA	MUNICÍPIO / UF PELOTAS	BDI 1 23,70%	BDI 2 19,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA									1.506.226,64

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS
Local

sexta-feira, 8 de março de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE SILVEIRA VERGARA

CREA/CAU: 39209

ART/RRT: 0

RECURSO
↓