

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,30%	BDI 2 15,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024									169.293,54
Meta	Meta	1.			REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024					-	169.293,54
Nível 2	Nível 2	1.1.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CAIXA D'ÁGUA STA TEREZINHA					-	39.916,18
Nível 3	Nível 3	1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.090,75
Nível 3	Nível 3	1.1.1.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.252,50	BDI 1	1.506,76	1.506,76
Nível 3	Nível 3	1.1.1.0.2.	Composição	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.316,70	BDI 1	1.583,99	1.583,99
Nível 3	Nível 3	1.1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.241,11
Nível 4	Nível 4	1.1.2.1.			PLACA DE OBRA					-	1.241,11
Nível 3	Nível 3	1.1.2.1.1.	Composição	COMP-04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	358,22	BDI 1	430,94	1.241,11
Nível 3	Nível 3	1.1.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	96,95
Nível 3	Nível 3	1.1.3.0.1.	Composição	COMP-13	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO	M2	65,07	1,24	BDI 1	1,49	96,95
Nível 3	Nível 3	1.1.4.			DRENAGEM					-	1.453,58
Nível 4	Nível 4	1.1.4.1.			FECHAMENTO DE VALA					-	1.453,58
Nível 3	Nível 3	1.1.4.1.1.	SINAPI	102290	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	2,00	8,53	BDI 1	10,26	20,52
Nível 3	Nível 3	1.1.4.1.2.	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	0,87	66,85	BDI 1	80,42	69,97
Nível 3	Nível 3	1.1.4.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	9,26	2,51	BDI 1	3,02	27,97
Nível 3	Nível 3	1.1.4.1.4.	SINAPI-I	7762	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	4,00	196,08	BDI 1	235,88	943,52
Nível 3	Nível 3	1.1.4.1.5.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	4,00	81,38	BDI 1	97,90	391,60
Nível 3	Nível 3	1.1.5.			ACESSOS EM CONCRETO					-	946,39
Nível 3	Nível 3	1.1.5.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	6,33	65,48	BDI 1	78,77	498,61
Nível 3	Nível 3	1.1.5.0.2.	Composição	COMP-05	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	6,57	47,65	BDI 1	57,32	376,59
Nível 3	Nível 3	1.1.5.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 08/2017	M3	0,33	117,26	BDI 1	141,06	46,55
Nível 3	Nível 3	1.1.5.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	8,16	2,51	BDI 1	3,02	24,64
Nível 3	Nível 3	1.1.6.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TALUDES					-	3.381,52
Nível 3	Nível 3	1.1.6.0.1.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	9,74	77,86	BDI 1	93,67	912,35
Nível 3	Nível 3	1.1.6.0.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	9,74	9,16	BDI 1	11,02	107,33
Nível 3	Nível 3	1.1.6.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	98,54	2,51	BDI 1	3,02	297,59
Nível 3	Nível 3	1.1.6.0.4.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,70	167,14	BDI 1	201,07	140,75
Nível 3	Nível 3	1.1.6.0.5.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	14,00	30,83	BDI 1	37,09	519,26
Nível 3	Nível 3	1.1.6.0.6.	SINAPI-I	7753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	2,00	440,60	BDI 1	530,04	1.060,08
Nível 3	Nível 3	1.1.6.0.7.	SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	2,00	143,04	BDI 1	172,08	344,16
Nível 3	Nível 3	1.1.7.			REFORMA MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS					-	7.898,57
Nível 3	Nível 3	1.1.7.0.1.	Composição	COMP-18	RECUPERAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA EXISTENTES, INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA	UNIDADE	2,00	548,55	BDI 1	659,91	1.319,82
Nível 3	Nível 3	1.1.7.0.2.	Composição	COMP-34	RESTAURAÇÃO/PINTURA DE BANCOS EXISTENTES	UND.	3,00	118,50	BDI 1	142,56	427,68
Nível 3	Nível 3	1.1.7.0.3.	Composição	COMP-12	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ESCORREGADOR PARA PLAYGROUND (ESTRUTURA METAL E MADEIRA H.2,00M)	UNIDADE	1,00	1.431,19	BDI 1	1.721,72	1.721,72
Nível 3	Nível 3	1.1.7.0.4.	Composição	COMP-28	BRINQUEDOS EQUILÍBRIO/ ESCALADA EM TORAS DE MADEIRA Ø20CM	CJ	1,00	1.171,67	BDI 1	1.409,52	1.409,52
Nível 3	Nível 3	1.1.7.0.5.	Composição	COMP-32	FORN. E INST. DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO 5,00mx2,20m	UND.	1,00	2.510,25	BDI 1	3.019,83	3.019,83
Nível 3	Nível 3	1.1.8.			BANCO EM ALVENARIA					-	2.014,20
Nível 3	Nível 3	1.1.8.0.1.	Composição	COMP-30	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS	M	10,00	167,43	BDI 1	201,42	2.014,20
Nível 3	Nível 3	1.1.9.			PLANTIO DE VEGETAÇÃO					-	150,84
Nível 3	Nível 3	1.1.9.0.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	2,00	62,69	BDI 1	75,42	150,84
Nível 3	Nível 3	1.1.10.			CAMINHOS EM SAIBRO					-	755,08
Nível 3	Nível 3	1.1.10.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	M2	40,00	3,22	BDI 1	3,87	154,80
Nível 3	Nível 3	1.1.10.0.2.	Composição	COMP-39	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM SAIBRO, INCLUINDO SAIBRO E COMPACTAÇÃO	M²	4,80	51,49	BDI 1	61,94	297,31
Nível 3	Nível 3	1.1.10.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	100,32	2,51	BDI 1	3,02	302,97
Nível 3	Nível 3	1.1.11.			FECHAMENTO EM TELA METÁLICA					-	18.230,00
Nível 3	Nível 3	1.1.11.0.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	100,00	151,54	BDI 1	182,30	18.230,00
Nível 3	Nível 3	1.1.12.			PINTURA EM CAL DA QUADRA DE SETE					-	622,05
Nível 3	Nível 3	1.1.12.0.1.	Composição	COMP-41	PINTURA DEMARCAÇÃO DE QUADRA UTILIZANDO CAL HIDRATADA - QUADRA DE GRAMA L:15CM	M	165,00	3,13	BDI 1	3,77	622,05
Nível 3	Nível 3	1.1.13.			LIMPEZA					-	35,14
Nível 3	Nível 3	1.1.13.0.1.	Composição	COMP-42	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	65,07	0,45	BDI 1	0,54	35,14
Nível 2	Nível 2	1.2.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA BASÍLIO DA GAMA					-	19.811,63
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.090,75
Nível 3	Nível 3	1.2.1.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.252,50	BDI 1	1.506,76	1.506,76
Nível 3	Nível 3	1.2.1.0.2.	Composição	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.316,70	BDI 1	1.583,99	1.583,99
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.241,11
Nível 4	Nível 4	1.2.2.1.			PLACA DE OBRA					-	1.241,11
Nível 3	Nível 3	1.2.2.1.1.	Composição	COMP-04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	358,22	BDI 1	430,94	1.241,11
Nível 3	Nível 3	1.2.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TALUDES					-	3.417,10
Nível 3	Nível 3	1.2.3.0.1.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	9,74	77,86	BDI 1	93,67	912,35
Nível 3	Nível 3	1.2.3.0.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	9,74	9,16	BDI 1	11,02	107,33
Nível 3	Nível 3	1.2.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	110,32	2,51	BDI 1	3,02	333,17
Nível 3	Nível 3	1.2.3.0.4.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,70	167,14	BDI 1	201,07	140,75
Nível 3	Nível 3	1.2.3.0.5.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	14,00	30,83	BDI 1	37,09	519,26
Nível 3	Nível 3	1.2.3.0.6.	SINAPI-I	7753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	2,00	440,60	BDI 1	530,04	1.060,08
Nível 3	Nível 3	1.2.3.0.7.	SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	2,00	143,04	BDI 1	172,08	344,16
Nível 3	Nível 3	1.2.4.			REFORMA MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS					-	5.830,67
Nível 3	Nível 3	1.2.4.0.1.	Composição	COMP-18	RECUPERAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA EXISTENTES, INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA	UNIDADE	3,00	548,55	BDI 1	659,91	1.979,73
Nível 3	Nível 3	1.2.4.0.2.	Composição	COMP-34	RESTAURAÇÃO/PINTURA DE BANCOS EXISTENTES	UND.	6,00	118,50	BDI 1	142,56	855,36
Nível 3	Nível 3	1.2.4.0.3.	Composição	COMP-31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UNIDADE	1,00	1.318,42	BDI 1	1.586,06	1.586,06
Nível 3	Nível 3	1.2.4.0.4.	Composição	COMP-28	BRINQUEDOS EQUILÍBRIO/ ESCALADA EM TORAS DE MADEIRA Ø20CM	CJ	1,00	1.171,67	BDI 1	1.409,52	1.409,52
Nível 3	Nível 3	1.2.5.			BANCO EM ALVENARIA					-	1.510,65
Nível 3	Nível 3	1.2.5.0.1.	Composição	COMP-30	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS	M	7,50	167,43	BDI 1	201,42	1.510,65
Nível 3	Nível 3	1.2.6.			CAMINHOS EM SAIBRO					-	4.713,79

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	Apelido do Empreendimento REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,30%	BDI 2 15,80%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024									169.293,54
Serviço	Serviço	1.5.4.0.7.	SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	2,00	143,04	BDI 1	172,08	344,16
Nível 3	Nível 3	1.5.5.			MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO					-	2.370,88
Serviço	Serviço	1.5.5.0.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	32,00	60,06	BDI 1	72,25	2.312,00
Serviço	Serviço	1.5.5.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	32,00	1,53	BDI 1	1,84	58,88
Nível 3	Nível 3	1.5.6.			REFORMA MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS					-	8.424,35
Serviço	Serviço	1.5.6.0.1.	Composição	COMP-18	RECUPERAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA EXISTENTES, INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA	UNIDADE	3,00	548,55	BDI 1	659,91	1.979,73
Serviço	Serviço	1.5.6.0.2.	Composição	COMP-28	BRINQUEDOS EQUILÍBRIO/ ESCALADA EM TORAS DE MADEIRA Ø20CM	CJ	2,00	1.171,67	BDI 1	1.409,52	2.819,04
Serviço	Serviço	1.5.6.0.3.	Composição	COMP-27	BARREIRA EM TORAS DE MADEIRA HORIZONTAL Ø20cmx6,00m	CJ	2,00	1.506,89	BDI 1	1.812,79	3.625,58
Nível 3	Nível 3	1.5.7.			PLANTIO DE VEGETAÇÃO					-	301,68
Serviço	Serviço	1.5.7.0.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	4,00	62,69	BDI 1	75,42	301,68
Nível 3	Nível 3	1.5.8.			BANCO EM ALVENARIA					-	3.736,34
Serviço	Serviço	1.5.8.0.1.	Composição	COMP-30	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS	M	18,55	167,43	BDI 1	201,42	3.736,34
Nível 3	Nível 3	1.5.9.			LIMPEZA					-	113,40
Serviço	Serviço	1.5.9.0.1.	Composição	COMP-42	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	210,00	0,45	BDI 1	0,54	113,40
Nível 2	Nível 2	1.6.			REQUALIFICAÇÃO QUADRA PRACA ARATIBA					-	14.889,71
Nível 3	Nível 3	1.6.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.090,75
Serviço	Serviço	1.6.1.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.252,50	BDI 1	1.506,76	1.506,76
Serviço	Serviço	1.6.1.0.2.	Composição	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.316,70	BDI 1	1.583,99	1.583,99
Nível 3	Nível 3	1.6.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.241,11
Nível 4	Nível 4	1.6.2.1.			PLACA DE OBRA					-	1.241,11
Serviço	Serviço	1.6.2.1.1.	Composição	COMP-04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	358,22	BDI 1	430,94	1.241,11
Nível 3	Nível 3	1.6.3.			FECHAMENTO COM REDE DE PROTEÇÃO, PORTÕES E CORRIMÃO					-	9.994,63
Serviço	Serviço	1.6.3.0.1.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 07/2020	M2	307,00	9,41	BDI 1	11,32	3.475,24
Serviço	Serviço	1.6.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	173,24	2,51	BDI 1	3,02	523,18
Serviço	Serviço	1.6.3.0.3.	Cotação	COT-04	REDE DE NYLON PARA TRAVE FUTSAL	CJ	1,00	263,20	BDI 1	316,63	316,63
Serviço	Serviço	1.6.3.0.4.	Composição	COMP-33	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIXADA EM ESTRUTURA EXISTENTE (REDE: 3MX12M, ESP 3,00MM)	UND.	6,00	349,88	BDI 1	420,91	2.525,46
Serviço	Serviço	1.6.3.0.5.	Composição	COMP-36	RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA (3,50X2,10m) S/ TELA	M²	3,50	358,03	BDI 1	430,71	1.507,49
Serviço	Serviço	1.6.3.0.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019. PS	M	7,10	108,74	BDI 1	130,81	928,75
Serviço	Serviço	1.6.3.0.7.	Composição	COMP-38	RECUPERAÇÃO DO FECHAMENTO COM TELHA METÁLICA COM PINTURA NA COR AZUL (PAPRÃO EXISTENTE)	M²	5,10	75,31	BDI 1	90,60	462,06
Serviço	Serviço	1.6.3.0.8.	SINAPI-I	11235	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= "15" MM	UN	1,00	212,65	BDI 1	255,82	255,82
Nível 3	Nível 3	1.6.4.			LIMPEZA					-	563,22
Serviço	Serviço	1.6.4.0.1.	Composição	COMP-42	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	1.043,00	0,45	BDI 1	0,54	563,22
Nível 2	Nível 2	1.7.			QUADRA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES GUABIROBA					-	19.926,01
Nível 3	Nível 3	1.7.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.583,99
Serviço	Serviço	1.7.1.0.1.	Composição	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.316,70	BDI 1	1.583,99	1.583,99
Nível 3	Nível 3	1.7.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.241,11
Nível 4	Nível 4	1.7.2.1.			PLACA DE OBRA					-	1.241,11
Serviço	Serviço	1.7.2.1.1.	Composição	COMP-04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	358,22	BDI 1	430,94	1.241,11
Nível 3	Nível 3	1.7.3.			RECUPERAÇÃO QUADRA EXISTENTE					-	360,90
Nível 4	Nível 4	1.7.3.1.			EQUIPAMENTO ESPORTIVO					-	360,90
Serviço	Serviço	1.7.3.1.1.	Cotação	COT-06	REDE (VÉU) PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SETE (5,00M)	CJ	1,00	300,00	BDI 1	360,90	360,90
Nível 3	Nível 3	1.7.4.			ELÉTRICA					-	12.925,45
Serviço	Serviço	1.7.4.0.1.	Composição	COMP-43	INSTALAÇÃO REFLETOR LED	UNIDADE	6,00	887,59	BDI 1	1.067,77	6.406,62
Serviço	Serviço	1.7.4.0.2.	Composição	COMP-44	INSTALAÇÃO POSTE DE MADEIRA	UNIDADE	1,00	708,10	BDI 1	851,84	851,84
Serviço	Serviço	1.7.4.0.3.	Composição	COMP-45	INSTALAÇÃO CABO MULTIPLEXADO	METRO	150,00	29,19	BDI 1	35,12	5.268,00
Serviço	Serviço	1.7.4.0.4.	Composição	COMP-46	MOTAGEM CD	UNIDADE	1,00	331,66	BDI 1	398,99	398,99
Nível 3	Nível 3	1.7.5.			BANCO EM ALVENARIA					-	3.625,56
Serviço	Serviço	1.7.5.0.1.	Composição	COMP-30	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS	M	18,00	167,43	BDI 1	201,42	3.625,56
Nível 3	Nível 3	1.7.6.			LIMPEZA					-	189,00
Serviço	Serviço	1.7.6.0.1.	Composição	COMP-42	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	350,00	0,45	BDI 1	0,54	189,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS
Local
quarta-feira, 4 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4
ART/RRT: 0