

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS									299.999,90
Meta	Meta	1.			ÁREA 01 (G.W./F.O.)				-		126.379,84
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO				-		6.179,59
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	Composição	COMP-89	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PRAÇAS - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	5.133,40	BDI 1	6.179,59	6.179,59
Nível 2	Nível 2	1.2.			PLACA DE OBRA				-		1.241,94
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	358,22	BDI 1	431,23	1.241,94
Nível 2	Nível 2	1.3.			LOCAÇÃO DE OBRA				-		3.502,51
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	660,85	4,40	BDI 1	5,30	3.502,51
Nível 2	Nível 2	1.4.			CAMINHOS				-		39.765,73
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			PASSEIO				-		11.225,63
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	183,92	3,22	BDI 1	3,88	713,61
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	Composição	COMP-119	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 5CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	183,92	37,88	BDI 1	45,60	8.386,75
Serviço	Serviço	1.4.1.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	9,20	117,26	BDI 1	141,16	1.298,67
Serviço	Serviço	1.4.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	229,61	2,99	BDI 1	3,60	826,60
Nível 3	Nível 3	1.4.2.			PISTA CAMINHADA - 2 METROS DE LARGURA				-		28.540,10
Serviço	Serviço	1.4.2.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	388,76	3,22	BDI 1	3,88	1.508,39
Serviço	Serviço	1.4.2.2.	Composição	COMP-12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	388,76	48,16	BDI 1	57,98	22.540,30
Serviço	Serviço	1.4.2.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	19,44	117,26	BDI 1	141,16	2.744,15
Serviço	Serviço	1.4.2.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	485,35	2,99	BDI 1	3,60	1.747,26
Nível 2	Nível 2	1.5.			TAMPA DE CONCRETO ARMADO				-		817,16
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	Composição	COMP133	TAMPA DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 2,00M X 2,00M ESP=8CM	UNIDADE	2,00	339,41	BDI 1	408,58	817,16
Nível 2	Nível 2	1.6.			ESPAÇO PET				-		19.274,28

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS									299.999,90
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	Composição	COMP-118	ALAMBRADO PARA ESPAÇO PET, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. FIXADOS EM SAPATAS DE CONCRETO. COM DOIS ACESSOS.	M²	68,35	159,14	BDI 1	191,57	13.093,81
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	Composição	COMP-135	DOIS ACESSOS NO ALAMBRADO PARA ESPAÇO PET, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M²	2,00	219,94	BDI 1	264,76	529,52
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	SINAPI-I	7792	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	3,00	95,67	BDI 1	115,17	345,51
Serviço	Serviço	1.6.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,64	13,11	BDI 1	15,78	89,00
Serviço	Serviço	1.6.0.5.	Composição	COMP-120	RAMPA DE SUBIDA E DESCIDA PARA PET EM MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA, COM PINTURA EM VERNIZ MARÍTIMO E FIXADA EM BARROTE SEMI EMBUTIDO EM PISO DE CONCRETO	M²	4,00	364,75	BDI 1	439,09	1.756,36
Serviço	Serviço	1.6.0.6.	Composição	COMP-113	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H:45CM	M	6,40	168,23	BDI 1	202,52	1.296,13
Serviço	Serviço	1.6.0.7.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1,00	1.284,64	BDI 1	1.546,45	1.546,45
Serviço	Serviço	1.6.0.8.	Composição	COMP-137	OBSTÁCULO DE FRADINHO DE CONCRETO PARA ESPAÇO PET COM TUBOS DE PVC 75MM, PINTADOS CONFORME PROJETO	UND	5,00	102,59	BDI 1	123,50	617,50
Nível 2	Nível 2	1.7.			MOBILIÁRIO					-	3.465,40
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	Composição	COMP-121	RESTAURAÇÃO/PINTURA DE BANCOS EXISTENTES	Unidade	2,00	118,50	BDI 1	142,65	285,30
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	Composição	COMP-122	RESTAURAÇÃO/PINTURA DAS LIXEIRAS EXISTENTES	Unidade	3,00	95,48	BDI 1	114,94	344,82
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	Composição	COMP-113	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H:45CM	M	14,00	168,23	BDI 1	202,52	2.835,28
Nível 2	Nível 2	1.8.			RADIER E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA ESP TOTAL= 13CM					-	29.245,38
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	60,00	3,22	BDI 1	3,88	232,80
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	4,80	601,80	BDI 1	724,45	3.477,36
Serviço	Serviço	1.8.0.3.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	3,00	112,31	BDI 1	135,20	405,60

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS									299.999,90
Serviço	Serviço	1.8.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74,91	2,99	BDI 1	3,60	269,68
Serviço	Serviço	1.8.0.5.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	186,60	13,27	BDI 1	15,97	2.980,00
Serviço	Serviço	1.8.0.6.	Composição	COMP-84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 05 EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	18.175,73	BDI 1	21.879,94	21.879,94
Nível 2	Nível 2	1.9.			PLANTIO DE VEGETAÇÃO					-	2.358,20
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	116,20	BDI 1	139,88	559,52
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	26,00	57,47	BDI 1	69,18	1.798,68
Nível 2	Nível 2	1.10.			LIMPEZA FINAL					-	261,60
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	60,00	3,62	BDI 1	4,36	261,60
Nível 2	Nível 2	1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	20.268,05
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI-I	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	7,00	505,92	BDI 2	581,81	4.072,67
Serviço	Serviço	1.11.0.2.	Composição	COMP131	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MAX. 140W - FLUXO MINIMO 18.600LM - 5000K, COM BASE PARA RELÉ COM IP 66	UNIDADE	7,00	210,37	BDI 1	253,24	1.772,68
Serviço	Serviço	1.11.0.3.	Cotação	COT-39	SUPORTE DE ENCAIXE COM 2 BRAÇOS DE 30CM	UNIDADE	2,00	245,00	BDI 1	294,93	589,86
Serviço	Serviço	1.11.0.4.	Cotação	COT-37	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE COM 3 BRAÇOS DE 30CM	UNIDADE	1,00	279,50	BDI 1	336,46	336,46
Serviço	Serviço	1.11.0.5.	Cotação	COT-40	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS	UNIDADE	3,00	1.887,50	BDI 1	2.272,17	6.816,51
Serviço	Serviço	1.11.0.6.	Composição	COMP 127	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS - INSTALAÇÃO	UN	3,00	833,97	BDI 1	1.003,93	3.011,79
Serviço	Serviço	1.11.0.7.	Composição	COMP129	CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 4 CONDUTORS 16MM² NEUTRO ISOLADO	M	60,00	45,90	BDI 1	55,25	3.315,00
Serviço	Serviço	1.11.0.8.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	41,90	BDI 1	50,44	353,08
Meta	Meta	2.			ÁREA 02 (EM FRENTE À UBS - GETÚLIO)					-	173.620,06
Nível 2	Nível 2	2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.179,59
Serviço	Serviço	2.1.0.1.	Composição	COMP-89	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PRAÇAS - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	5.133,40	BDI 1	6.179,59	6.179,59
Nível 2	Nível 2	2.2.			PLACA DE OBRA					-	1.241,94
Serviço	Serviço	2.2.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	358,22	BDI 1	431,23	1.241,94
Nível 2	Nível 2	2.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	4.610,26
Serviço	Serviço	2.3.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	869,86	4,40	BDI 1	5,30	4.610,26
Nível 2	Nível 2	2.4.			PASSEIOS					-	32.842,60
Nível 3	Nível 3	2.4.1.			PASSEIO					-	6.117,54

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS									299.999,90
Serviço	Serviço	2.4.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	99,27	3,22	BDI 1	3,88	385,17
Serviço	Serviço	2.4.1.2.	Composição	COMP-119	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 5CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	99,27	37,88	BDI 1	45,60	4.526,71
Serviço	Serviço	2.4.1.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	4,96	117,26	BDI 1	141,16	700,15
Serviço	Serviço	2.4.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	140,42	2,99	BDI 1	3,60	505,51
Nível 3	Nível 3	2.4.2.			PISTA DE CAMINHADA COM 2 METROS DE LARGURA					-	26.725,06
Serviço	Serviço	2.4.2.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	352,53	3,22	BDI 1	3,88	1.367,82
Serviço	Serviço	2.4.2.2.	Composição	COMP-12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	352,53	48,16	BDI 1	57,98	20.439,69
Serviço	Serviço	2.4.2.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	17,63	117,26	BDI 1	141,16	2.488,65
Serviço	Serviço	2.4.2.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	498,65	2,99	BDI 1	3,60	1.795,14
Serviço	Serviço	2.4.2.5.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,00	32,90	BDI 1	39,61	633,76
Nível 2	Nível 2	2.5.			CAIXA DE AREIA - BRINQUEDOS					-	5.868,26
Serviço	Serviço	2.5.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	79,32	3,22	BDI 1	3,88	307,76
Serviço	Serviço	2.5.0.2.	SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	15,86	85,00	BDI 1	102,32	1.622,80
Serviço	Serviço	2.5.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	197,19	2,99	BDI 1	3,60	709,88
Serviço	Serviço	2.5.0.4.	SINAPI	102697	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	14,00	104,41	BDI 1	125,69	1.759,66

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS									299.999,90
Serviço	Serviço	2.5.0.5.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	32,00	38,11	BDI 1	45,88	1.468,16
Nível 2	Nível 2	2.6.			QUADRA DE FUTEBOL					-	45.417,37
Serviço	Serviço	2.6.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.260,00	0,44	BDI 1	0,53	667,80
Serviço	Serviço	2.6.0.2.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	50,40	85,00	BDI 1	102,32	5.156,93
Serviço	Serviço	2.6.0.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	50,40	9,16	BDI 1	11,03	555,91
Serviço	Serviço	2.6.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	626,47	2,99	BDI 1	3,60	2.255,29
Serviço	Serviço	2.6.0.5.	Composição	COMP-136	ALAMBRADO ATRÁS DAS GOLEIRAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. FIXADOS EM SAPATAS DE CONCRETO. COM DOIS ACESSOS.	M²	192,00	159,14	BDI 1	191,57	36.781,44
Nível 2	Nível 2	2.7.			MOBILIÁRIO					-	33.405,47
Serviço	Serviço	2.7.0.1.	Composição	COMP-113	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H:45CM	M	8,00	168,23	BDI 1	202,52	1.620,16
Serviço	Serviço	2.7.0.2.	Composição	COMP-114	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H:90CM	M	8,00	246,88	BDI 1	297,19	2.377,52
Serviço	Serviço	2.7.0.3.	Composição	COMP132	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO SEM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UNIDADE	2,00	1.802,08	BDI 1	2.169,34	4.338,68
Serviço	Serviço	2.7.0.4.	Composição	COMP134	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UNIDADE	1,00	1.337,86	BDI 1	1.610,52	1.610,52
Serviço	Serviço	2.7.0.5.	Composição	COMP-78	CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND - 3 EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	13.382,86	BDI 1	16.110,29	16.110,29
Serviço	Serviço	2.7.0.6.	Composição	COMP-82	FORN. E INST. DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO	UND.	1,00	6.104,25	BDI 1	7.348,30	7.348,30
Nível 2	Nível 2	2.8.			PLANTIO DE VEGETAÇÃO					-	559,52
Serviço	Serviço	2.8.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	116,20	BDI 1	139,88	559,52
Nível 2	Nível 2	2.9.			LIMPEZA					-	1.725,43

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS									299.999,90
Serviço	Serviço	2.9.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	395,74	3,62	BDI 1	4,36	1.725,43
Nível 2	Nível 2	2.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	41.769,62
Serviço	Serviço	2.10.0.1.	SINAPI-I	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	3,00	505,92	BDI 2	581,81	1.745,43
Serviço	Serviço	2.10.0.2.	Composição	COMP131	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MAX. 140W - FLUXO MINIMO 18.600LM - 5000K, COM BASE PARA RELÉ COM IP 66	UNIDADE	3,00	210,37	BDI 1	253,24	759,72
Serviço	Serviço	2.10.0.3.	Cotação	COT-37	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE COM 3 BRAÇOS DE 30CM	UNIDADE	1,00	279,50	BDI 1	336,46	336,46
Serviço	Serviço	2.10.0.4.	Cotação	COT-40	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS	UNIDADE	1,00	1.887,50	BDI 1	2.272,17	2.272,17
Serviço	Serviço	2.10.0.5.	Composição	COMP 127	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS - INSTALAÇÃO	UN	5,00	833,97	BDI 1	1.003,93	5.019,65
Serviço	Serviço	2.10.0.6.	Cotação	COT-44	REFLETOR EM LED POT. MAX. 200W - 4000k -FLUXO MIN. 30.000LM - IK08 - IP 67	UNIDADE	8,00	1.298,65	BDI 2	1.493,45	11.947,60
Serviço	Serviço	2.10.0.7.	Cotação	COT-41	POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS COM SUPORTE PARA 2 REFLETORES	0	4,00	2.106,00	BDI 1	2.535,20	10.140,80
Serviço	Serviço	2.10.0.8.	Composição	COMP128	INSTALAÇÃO REFLETORES	UN	8,00	210,37	BDI 1	253,24	2.025,92
Serviço	Serviço	2.10.0.9.	Composição	COMP129	CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 4 CONDUTORS 16MM² NEUTRO ISOLADO	M	126,10	45,90	BDI 1	55,25	6.967,03
Serviço	Serviço	2.10.0.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	11,00	41,90	BDI 1	50,44	554,84

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS
Local

sábado, 16 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: A65378-0
ART/RRT: 0