

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		Prefeitura Municipal de Pelotas	PRAÇA SÃO JORGE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-24 (N DES.)	CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE	Pelotas/RS	20,38%	13,70%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE									319.908,87
Meta	Meta	1.			CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE					-	319.908,87
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	17.976,86
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	14.933,43	BDI 1	17.976,86	17.976,86
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.244,25
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	358,89	BDI 1	432,03	1.244,25
Nível 2	Nível 2	1.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	1.790,10
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					-	1.790,10
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DO NÍVEL, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS.	M2	4.590,00	0,32	BDI 1	0,39	1.790,10
Nível 2	Nível 2	1.4.			EXECUÇÃO QUADRA DE FUTEBOL E ALAMBRADO					-	293.080,76
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			ALAMBRADO					-	71.463,66
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	16,42	42,64	BDI 1	51,33	842,84
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	265,94	2,55	BDI 1	3,07	816,44
Serviço	Serviço	1.4.1.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	16,42	737,79	BDI 1	888,15	14.583,42
Serviço	Serviço	1.4.1.4.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	284,00	147,39	BDI 1	177,43	50.390,12
Serviço	Serviço	1.4.1.5.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	284,00	14,13	BDI 1	17,01	4.830,84
Nível 3	Nível 3	1.4.2.			CAMPO DE GRAMA					-	221.617,10
Serviço	Serviço	1.4.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	4.590,00	0,70	BDI 1	0,84	3.855,60
Serviço	Serviço	1.4.2.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	367,20	9,29	BDI 1	11,18	4.105,30
Serviço	Serviço	1.4.2.3.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	367,20	45,75	BDI 1	55,07	20.221,70
Serviço	Serviço	1.4.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.342,74	2,55	BDI 1	3,07	7.192,21
Serviço	Serviço	1.4.2.5.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	229,50	180,00	BDI 1	216,68	49.728,06
Serviço	Serviço	1.4.2.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	4.590,00	22,94	BDI 1	27,62	126.775,80
Serviço	Serviço	1.4.2.7.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	229,50	1,61	BDI 1	1,94	445,23
Serviço	Serviço	1.4.2.8.	Composição	COMP-59	PINTURA DEMARCAÇÃO DE QUADRA UTILIZANDO CAL HIDRATADA - QUADRA DE GRAMA L:15CM	M	94,45	3,20	BDI 1	3,85	363,63
Serviço	Serviço	1.4.2.9.	Composição	COMP-84	CONJUNTO DE TRAVES COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	7.417,82	BDI 1	8.929,57	8.929,57
Nível 2	Nível 2	1.5.			PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM PISO TÁTIL					-	3.843,20
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,88	131,58	BDI 1	158,40	456,19

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
0

PROponente / Tomador
Prefeitura Municipal de Pelotas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PRAÇA SÃO JORGE

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
06-24 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE

MUNICÍPIO / UF
Pelotas/RS

BDI 1
20,38%

BDI 2
13,70%

BDI 3
0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE									319.908,87
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	46,66	2,55	BDI 1	3,07	143,25
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,20	151,26	BDI 1	182,09	218,51
Serviço	Serviço	1.5.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,84	2,55	BDI 1	3,07	48,63
Serviço	Serviço	1.5.0.5.	Composição	COMP-13	EXECUÇÃO DE PASSEIO ARMADO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	24,00	78,73	BDI 1	94,78	2.274,72
Serviço	Serviço	1.5.0.6.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	5,00	116,61	BDI 1	140,38	701,90
Nível 2	Nível 2	1.6.			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS					-	1.973,70
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	Composição	COMP-15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	4.590,00	0,36	BDI 1	0,43	1.973,70

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pelotas/RS

Local

quarta-feira, 7 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: A 65378-0

ART/RRT: 0