

A

B

C

D

E

F

Quadro de Cargas																		
CD_BANHEIRO																		
Circ.		Descrição	Iluminação				Tomadas				Chuveiro	Pot. W	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases R	Obs.
			20W	40W	60W	100W	100W	600W	1.500W	2.900W	5.500W							
1		ILUMINAÇÃO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	0,45	1	16A	1.5	R	DTM (Tipo proteção)
2		TOMADAS GERAIS	-	-	-	-	3	-	-	-	-	300	2,72	1	20A	2.5	R	DTM (Tipo proteção)
TOTAL			-	-	-	1	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO ACABADO
	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,30M DO PISO ACABADO
	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M DO PISO ACABADO
	ESPERA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,20M DO PISO ACABADO
	ESPERA PARA CIRCUITO ALIMENTADOR SPLIT MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR DE 02 TECLAS SIMPLES MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR DE 03 TECLAS SIMPLES MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M DO PISO ACABADO
	PONTO DE LUZ NO TETO MONTADA EM CAIXA OITAVA, EMBUTIDA NO TETO
	PONTO DE LUZ NA PAREDE (ARANDELA) MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,90M DO PISO ACABADO
	CD (CENTRO DE DITRIBUIÇÃO) COM 12 ESPAÇOS EMBUTIDA NA PAREDE A 1,50M DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR TIPO PULSADOR (CAMPAINHA) MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M DO PISO ACABADO
	CAMPAINHA MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M DO PISO ACABADO
	RETORNO CAMPAINHA, RETORNO, TERRA, FASE E NEUTRO
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, OU COM PERFIL CORRUGADO FLEXIVEL(REFORÇADO), ANTICHAMA, EMBUTIDO NA LAJE
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, OU COM PERFIL CORRUGADO FLEXIVEL(REFORÇADO), ANTICHAMA, EMBUTIDO NO PISO
	FOTOCÉLULA MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M DO PISO ACABADO
	TOMADA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA MONTADA EM CAIXA 4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M DO PISO ACABADO
	TUBULAÇÃO DESCE, PASSA E SOBE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TV, TELEFONE OU INTERFONE
	SENSOR DE PRESENÇA NO TETO

PREFEITURA

PELOTAS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA MORADIA DIGNA - Dormitórios

PROJETO ELÉTRICO

QUADRO DE CARGAS E SIMBOLOGIA

LOCALIDADE: SANTA CECÍLIA (SANTA TEREZINHA - PELOTAS/RS)

SECRETÁRIA

CLAUDIA DENTICE DA SILVA LEITE

RESP. TÉCNICO DO PROJETO


ARQ. & URB. CASSIUS BAUMGARTEN

ARQ. & URB. ISADORA BAPTISTA ALVES

Data: ABRIL 2024

Prancha: 02/02

Escala: 1/25



PREFEITURA

PELOTAS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA MORADIA DIGNA - Dormitórios

PROJETO ELÉTRICO

QUADRO DE CARGAS E SIMBOLOGIA

LOCALIDADE: SANTA CECÍLIA (SANTA TEREZINHA - PELOTAS/RS)

SECRETÁRIA

CLAUDIA DENTICE DA SILVA LEITE

RESP. TÉCNICO DO PROJETO

ARQ. & URB. CASSIUS BAUMGARTEN

ARQ. & URB. ISADORA BAPTISTA ALVES

Data: ABRIL 2024

Prancha: 02/02

Escala: 1/25