



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pelotas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES - AV. DOMINGOS DE ALMEIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES	MUNICÍPIO / UF Pelotas/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 13,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES									35.989,98	
1.			TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES					-	35.989,98	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.940,72	
1.1.0.1.	Composição	COMP-06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	358,26	BDI 1	431,27	1.940,72	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.883,73	
1.2.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA E CANTEIRO - DOMINGOS DE ALMEIDA EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES	UNIDADE	1,00	1.564,82	BDI 1	1.883,73	1.883,73	RA
1.3.			MEIO-FIO					-	351,20	
1.3.0.1.	Composição	COMP-07	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	M	16,00	18,23	BDI 1	21,95	351,20	RA
1.4.			ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - TRAVESSIAS ELEVADAS					-	24.194,52	
1.4.0.1.	Cotação	ANP-03	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	51,98	4,50	BDI 2	5,12	266,14	RA
1.4.0.2.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	115,50	1,07	BDI 1	1,29	149,00	RA
1.4.0.3.	Cotação	ANP-02	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP 50/70) PARA FABRICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1,89	5.794,27	BDI 2	6.588,08	12.451,47	RA
1.4.0.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	56,65	1,46	BDI 1	1,76	99,70	RA
1.4.0.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	468,35	0,57	BDI 1	0,69	323,16	RA
1.4.0.6.	Composição	COMP-02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI	M3	13,06	560,61	BDI 1	674,86	8.813,67	RA
1.4.0.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	310,83	1,94	BDI 1	2,34	727,34	RA
1.4.0.8.	COMPOSIÇÃO	COMP-08	GRELHA DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO EXECUÇÃO DE BASE FORNEC. E INSTAL.	M	12,00	94,43	BDI 1	113,67	1.364,04	RA
1.5.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL					-	2.047,47	
1.5.1.			PASSEIOS					-	1.132,82	
1.5.1.1.	Composição	COMP-03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M2	16,00	48,63	BDI 1	58,54	936,64	RA
1.5.1.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,43	206,79	BDI 1	248,93	107,04	RA
1.5.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,43	172,21	BDI 1	207,31	89,14	RA
1.5.2.			PISOS PODOTÁTIL					-	914,65	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pelotas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES - AV. DOMINGOS DE ALMEIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES	MUNICÍPIO / UF Pelotas/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 13,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TRAVESSIAS ELEVADAS EM FRENTE AO INSTITUTO DE MENORES									35.989,98	
1.5.2.1.	Composição	COMP-05	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	1,19	127,91	BDI 1	153,98	183,24	RA
1.5.2.2.	Composição	COMP-05	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA	M2	4,75	127,91	BDI 1	153,98	731,41	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	5.444,45	
1.6.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	3.242,80	
1.6.1.1.	Cotação	5213401 SICRO	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	5,76	33,95	BDI 1	40,87	235,41	RA
1.6.1.2.	Cotação	5213401 SICRO	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	10,12	33,95	BDI 1	40,87	413,60	RA
1.6.1.3.	Cotação	5214006 SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV - POR EXTRUSÃO	M2	27,24	79,10	BDI 1	95,22	2.593,79	RA
1.6.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	2.201,65	
1.6.2.1.	Cotação	5213571 SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III	M2	0,96	394,49	BDI 1	474,89	455,89	RA
1.6.2.2.	Cotação	5213863 SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - fornecimento e implantação	UNIDADE	4,00	362,55	BDI 1	436,44	1.745,76	RA
1.7.			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS					-	127,89	
1.7.0.1.	Composição	COMP-04	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	304,50	0,35	BDI 1	0,42	127,89	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pelotas/RS
Local
terça-feira, 18 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ SILVEIRA MASSOT
CREA/CAU: RS244264
ART/RRT: 13201618