

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPUBLICA DO LÍBANO									1.499.185,90
Meta	Meta	1.	SINAPI		REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO	-	-		BDI 1	-	1.499.185,90
Nível 2	Nível 2	1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		BDI 1	-	25.275,96
Serviço	Serviço	1.1.0.0.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO	UNID.	1,00	11.014,41	BDI 1	13.259,15	13.259,15
Serviço	Serviço	1.1.0.0.2.	Composição	COMP-04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNID.	1,00	9.982,40	BDI 1	12.016,81	12.016,81
Nível 2	Nível 2	1.2.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	BDI 1	-	2.772,68
Nível 3	Nível 3	1.2.1.	SINAPI		PLACA DE OBRA	-	-	-	BDI 1	-	2.772,68
Serviço	Serviço	1.2.1.0.1.	Composição	COMP-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, 3,00x1,50M	M²	4,50	511,84	BDI 1	616,15	2.772,68
Nível 2	Nível 2	1.3.	SINAPI		LOCAÇÃO DE OBRA	-	-		BDI 1	-	3.894,56
Serviço	Serviço	1.3.0.0.1.	Composição	COMP-03	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	3.357,38	0,96	BDI 1	1,16	3.894,56
Nível 2	Nível 2	1.4.	SINAPI		ESPAÇOS DE LAZER CANTEIROS	-	-		BDI 1	-	620.743,51
Nível 3	Nível 3	1.4.1.	SINAPI		ACADEMIA AO AR LIVRE	-	-		BDI 1	-	60.006,19
Nível 4	Nível 4	1.4.1.1.	SINAPI		RADIER EM CONCRETO ARMADO	-	-		BDI 1	-	25.006,03
Serviço	Serviço	1.4.1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	100,28	0,71	BDI 1	0,85	85,24
Serviço	Serviço	1.4.1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	34,52	2,58	BDI 1	3,11	107,36
Serviço	Serviço	1.4.1.1.3.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	25,07	46,50	BDI 1	55,98	1.403,42
Serviço	Serviço	1.4.1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	184,77	2,58	BDI 1	3,11	574,63
Serviço	Serviço	1.4.1.1.5.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	M2	100,28	0,73	BDI 1	0,88	88,25
Serviço	Serviço	1.4.1.1.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	15,04	639,28	BDI 1	769,57	11.574,33
Serviço	Serviço	1.4.1.1.7.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	311,75	13,85	BDI 1	16,67	5.196,87
Serviço	Serviço	1.4.1.1.8.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 01/2024	M3	10,03	166,17	BDI 1	200,04	2.006,40
Serviço	Serviço	1.4.1.1.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	265,19	2,58	BDI 1	3,11	824,74
Serviço	Serviço	1.4.1.1.10.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	M2	100,28	3,34	BDI 1	4,02	403,13
Serviço	Serviço	1.4.1.1.11.	Composição	C041	ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO	M²	100,28	22,71	BDI 1	27,34	2.741,66
Nível 4	Nível 4	1.4.1.2.	SINAPI		EQUIPAMENTOS ACADEMIA	-	-	-	BDI 1	-	35.000,16
Serviço	Serviço	1.4.1.2.1.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	4.107,92	BDI 1	4.945,11	4.945,11
Serviço	Serviço	1.4.1.2.2.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	1.976,91	BDI 1	2.379,80	2.379,80
Serviço	Serviço	1.4.1.2.3.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	6.157,43	BDI 1	7.412,31	7.412,31
Serviço	Serviço	1.4.1.2.4.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	4.879,69	BDI 1	5.874,17	5.874,17
Serviço	Serviço	1.4.1.2.5.	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	6.488,43	BDI 1	7.810,77	7.810,77
Serviço	Serviço	1.4.1.2.6.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	2.629,48	BDI 1	3.165,37	3.165,37
Serviço	Serviço	1.4.1.2.7.	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	2.834,88	BDI 1	3.412,63	3.412,63
Nível 3	Nível 3	1.4.2.	SINAPI		QUADRAS EM CONCRETO	-	-	-	BDI 1	-	257.908,04
Nível 4	Nível 4	1.4.2.1.	SINAPI		QUADRA POLIESPORTIVA	-	-	-	BDI 1	-	187.183,47
Serviço	Serviço	1.4.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	477,36	0,71	BDI 1	0,85	405,76
Serviço	Serviço	1.4.2.1.2.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	119,34	46,50	BDI 1	55,98	6.680,65
Serviço	Serviço	1.4.2.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	879,54	2,58	BDI 1	3,11	2.735,37
Serviço	Serviço	1.4.2.1.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	M2	477,36	0,73	BDI 1	0,88	420,08
Serviço	Serviço	1.4.2.1.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	71,60	639,28	BDI 1	769,57	55.101,21
Serviço	Serviço	1.4.2.1.6.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	1.484,04	13,85	BDI 1	16,67	24.738,95
Serviço	Serviço	1.4.2.1.7.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 01/2024	M3	47,74	166,17	BDI 1	200,04	9.549,91
Serviço	Serviço	1.4.2.1.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.262,38	2,58	BDI 1	3,11	3.926,00
Serviço	Serviço	1.4.2.1.9.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	M2	477,36	3,34	BDI 1	4,02	1.918,99
Serviço	Serviço	1.4.2.1.10.	Composição	C011	ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO	M²	477,36	25,80	BDI 1	31,06	14.826,80
Serviço	Serviço	1.4.2.1.11.	Composição	C023	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA REGULARIZADORA	M²	477,36	87,67	BDI 1	105,54	50.380,57
Serviço	Serviço	1.4.2.1.12.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	477,36	21,69	BDI 1	26,11	12.463,87
Serviço	Serviço	1.4.2.1.13.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	299,80	11,18	BDI 1	13,46	4.035,31
Nível 4	Nível 4	1.4.2.2.	SINAPI		ALAMBRADO METÁLICO	-	-	-	BDI 1	-	46.567,38
Serviço	Serviço	1.4.2.2.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	235,82	149,72	BDI 1	180,23	42.501,84
Serviço	Serviço	1.4.2.2.2.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	235,82	14,32	BDI 1	17,24	4.065,54
Nível 4	Nível 4	1.4.2.3.	SINAPI		EQUIPAMENTOS	-	-		BDI 1	-	24.157,19
Serviço	Serviço	1.4.2.3.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.137,11	BDI 1	6.184,05	6.184,05
Serviço	Serviço	1.4.2.3.2.	Composição	C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	11.811,67	BDI 1	14.218,89	14.218,89

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS
			BDI 1 20,38%
			BDI 2 15,80%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV.	REPUBLICA DO LÍBANO								1.499.185,90
Serviço	Serviço	1.4.2.3.3.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.118,67	BDI 1	3.754,25	3.754,25
Nível 3	Nível 3	1.4.3.	SINAPI		QUADRA DE TÊNIS	-	-		BDI 1	-	248.781,40
Serviço	Serviço	1.4.3.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	648,00	0,71	BDI 1	0,85	550,80
Serviço	Serviço	1.4.3.0.2.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	162,00	46,50	BDI 1	55,98	9.068,76
Serviço	Serviço	1.4.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.193,94	2,58	BDI 1	3,11	3.713,15
Serviço	Serviço	1.4.3.0.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	M2	648,00	0,73	BDI 1	0,88	570,24
Serviço	Serviço	1.4.3.0.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	97,20	639,28	BDI 1	769,57	74.802,20
Serviço	Serviço	1.4.3.0.6.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	2.014,53	13,85	BDI 1	16,67	33.582,22
Serviço	Serviço	1.4.3.0.7.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 01/2024	M3	64,80	166,17	BDI 1	200,04	12.962,59
Serviço	Serviço	1.4.3.0.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.713,64	2,58	BDI 1	3,11	5.329,42
Serviço	Serviço	1.4.3.0.9.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	M2	648,00	3,34	BDI 1	4,02	2.604,96
Serviço	Serviço	1.4.3.0.10.	Composição	C011	ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO	M²	648,00	25,80	BDI 1	31,06	20.126,88
Serviço	Serviço	1.4.3.0.11.	Composição	C023	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA REGULARIZADORA	M²	648,00	87,67	BDI 1	105,54	68.389,92
Serviço	Serviço	1.4.3.0.12.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	648,00	21,69	BDI 1	26,11	16.919,28
Serviço	Serviço	1.4.3.0.13.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	11,96	11,18	BDI 1	13,46	160,98
Nível 3	Nível 3	1.4.4.	SINAPI		EQUIPAMENTOS	-	-		BDI 1	-	54.047,88
Serviço	Serviço	1.4.4.0.1.	Composição	C022	INSTALAÇÃO DE POSTE E REDE PARA TÊNIS	UND	1,00	1.949,06	BDI 1	2.346,28	2.346,28
Serviço	Serviço	1.4.4.0.2.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	261,82	149,72	BDI 1	180,23	47.187,82
Serviço	Serviço	1.4.4.0.3.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	261,82	14,32	BDI 1	17,24	4.513,78
Nível 2	Nível 2	1.5.	SINAPI		ESPAÇO PET	-	-		BDI 1	-	36.989,79
Serviço	Serviço	1.5.0.0.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	122,47	149,72	BDI 1	180,23	22.072,77
Serviço	Serviço	1.5.0.0.2.	Composição	C019	DOIS ACESSOS NO ALAMBRADO PARA ESPAÇO PET, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M²	2,40	226,00	BDI 1	272,06	652,94
Serviço	Serviço	1.5.0.0.3.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF. 11/2021	UN	3,00	1.287,87	BDI 1	1.550,34	4.651,02
Serviço	Serviço	1.5.0.0.4.	Composição	C021	OBSTÁCULO DE FRADINHO DE CONCRETO PARA ESPAÇO PET COM TUBOS DE PVC 75MM. PINTADOS CONFORME PROJETO	UND	5,00	97,31	BDI 1	117,14	585,70
Serviço	Serviço	1.5.0.0.5.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	6,00	1.249,84	BDI 1	1.504,56	9.027,36
Nível 2	Nível 2	1.6.	SINAPI		PISO EM MADEIRA - CAMINHOS E CHIMARRÓDROMO	-	-	-	BDI 1	-	323.849,46
Serviço	Serviço	1.6.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	C010	ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M³	74,13	0,44	BDI 1	0,53	39,29
Serviço	Serviço	1.6.0.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	850,62	2,58	BDI 1	3,11	2.645,43
Serviço	Serviço	1.6.0.0.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	M2	494,19	0,73	BDI 1	0,88	434,89
Serviço	Serviço	1.6.0.0.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	74,13	639,28	BDI 1	769,57	57.048,22
Serviço	Serviço	1.6.0.0.5.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	1.536,36	13,85	BDI 1	16,67	25.611,12
Serviço	Serviço	1.6.0.0.6.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 01/2024	M3	49,42	166,17	BDI 1	200,04	9.885,98
Serviço	Serviço	1.6.0.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.306,89	2,58	BDI 1	3,11	4.064,43
Serviço	Serviço	1.6.0.0.8.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	M2	494,19	3,34	BDI 1	4,02	1.986,64
Serviço	Serviço	1.6.0.0.9.	Composição	C013	REVESTIMENTO EM MADEIRA 10,00CMX2,00CM EM MADEIRA TRATADA AUTOCALVADA, COM PINTURA EM VERNIZ MARÍTIMO E FIXADA EM BARROTE EM PISO DE CONCRETO	M²	494,19	373,39	BDI 1	449,49	222.133,46
Nível 2	Nível 2	1.7.	SINAPI		MOBILIÁRIO	-	-		BDI 1	-	32.017,15
Nível 3	Nível 3	1.7.1.	SINAPI		BANCOS EM ALVENARIA	-	-		BDI 1	-	32.017,15
Serviço	Serviço	1.7.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 5 CM	M³	2,78	145,12	BDI 1	174,70	485,67
Serviço	Serviço	1.7.1.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	73,38	2,58	BDI 1	3,11	228,21
Serviço	Serviço	1.7.1.0.3.	Composição	C014	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H-45CM	M	92,50	174,23	BDI 1	209,74	19.400,95
Serviço	Serviço	1.7.1.0.4.	SINAPI-I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	8,00	1.235,91	BDI 1	1.487,79	11.902,32
Nível 2	Nível 2	1.8.	SINAPI		CAMPO DE FUTEBOL	-	-		BDI 1	-	16.393,29
Nível 3	Nível 3	1.8.1.	SINAPI		RECUPERAÇÃO DO CAMPO	-	-		BDI 1	-	16.393,29
Serviço	Serviço	1.8.1.0.1.	Composição	C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	5.511,69	BDI 1	6.634,97	6.634,97
Serviço	Serviço	1.8.1.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	292,50	0,71	BDI 1	0,85	248,63
Serviço	Serviço	1.8.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	152,90	2,58	BDI 1	3,11	475,52
Serviço	Serviço	1.8.1.0.4.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	14,63	46,50	BDI 1	55,98	818,99
Serviço	Serviço	1.8.1.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	107,79	2,58	BDI 1	3,11	335,23
Serviço	Serviço	1.8.1.0.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 07/2024	M2	292,50	22,38	BDI 1	26,94	7.879,95
Nível 2	Nível 2	1.9.	SINAPI		PRACINHA	-	-		BDI 1	-	67.325,01
Nível 3	Nível 3	1.9.1.	SINAPI		EQUIPAMENTOS	-	-		BDI 1	-	56.366,81

PMV3.0.4

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO									1.499.185,90
Serviço	Serviço	1.9.1.0.1.	Composição	C016	RECUPERAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA EXISTENTES, INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA	UNIDADE	3,00	806,67	BDI 1	971,07	2.913,21
Serviço	Serviço	1.9.1.0.2.	SINAPI-I	7753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	6,00	448,40	BDI 1	539,78	3.238,68
Serviço	Serviço	1.9.1.0.3.	SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024	M	6,00	104,29	BDI 1	125,54	753,24
Serviço	Serviço	1.9.1.0.4.	Composição	C017	BRINQUEDOS EQUILIBRIO/ ESCALADA EM TORAS DE MADEIRA Ø20CM	CJ	6,00	1.522,57	BDI 1	1.832,87	10.997,22
Serviço	Serviço	1.9.1.0.5.	Cotação	COT-11	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA/ COLORIDO 7,50X3,50M COM 2 TORRES CONTENDO TUBO CURVO, PATAMAR, ESCORREGADOR ESPIRAL, RAMPAS ESCALADA, TOBOGÁ	UNIDADE	1,00	23.500,00	BDI 1	28.289,30	28.289,30
Serviço	Serviço	1.9.1.0.6.	Cotação	COT-10	ESCORREGADOR EM MADEIRA	UNIDADE	1,00	1.299,00	BDI 1	1.563,74	1.563,74
Serviço	Serviço	1.9.1.0.7.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	157,20	45,51	BDI 1	54,78	8.611,42
Nível 3	Nível 3	1.9.2.	SINAPI		TALUDES REVESTIDOS POR GRAMA	-	-		BDI 1	-	10.958,20
Serviço	Serviço	1.9.2.0.1.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	35,59	80,45	BDI 1	96,85	3.446,89
Serviço	Serviço	1.9.2.0.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	35,59	6,99	BDI 1	8,41	299,31
Serviço	Serviço	1.9.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	262,30	2,58	BDI 1	3,11	815,75
Serviço	Serviço	1.9.2.0.4.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	5,10	180,00	BDI 1	216,68	1.105,07
Serviço	Serviço	1.9.2.0.5.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024	M2	102,00	3,84	BDI 1	4,62	471,24
Serviço	Serviço	1.9.2.0.6.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	102,00	29,80	BDI 1	35,87	3.658,74
Serviço	Serviço	1.9.2.0.7.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	5,76	84,15	BDI 1	101,30	583,49
Serviço	Serviço	1.9.2.0.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	185,76	2,58	BDI 1	3,11	577,71
Nível 2	Nível 2	1.10.	SINAPI		CAMINHOS EM PEDRISCOS	-	-		BDI 1	-	18.612,50
Serviço	Serviço	1.10.0.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	M2	188,35	4,92	BDI 1	5,92	1.115,03
Serviço	Serviço	1.10.0.0.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	188,35	0,54	BDI 1	0,65	122,43
Serviço	Serviço	1.10.0.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF 01/2024	M3	9,42	166,17	BDI 1	200,04	1.884,38
Serviço	Serviço	1.10.0.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.980,92	2,58	BDI 1	3,11	15.490,66
Nível 2	Nível 2	1.11.	SINAPI		PISTA DE CAMINHADA - LARGURA 2,00M	-	-		BDI 1	-	72.303,24
Serviço	Serviço	1.11.0.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	976,70	0,54	BDI 1	0,65	634,86
Serviço	Serviço	1.11.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 5 CM	M³	48,84	145,12	BDI 1	174,70	8.532,35
Serviço	Serviço	1.11.0.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.291,44	2,58	BDI 1	3,11	4.016,38
Serviço	Serviço	1.11.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM	M2	976,70	50,28	BDI 1	60,53	59.119,65
Nível 2	Nível 2	1.12.	SINAPI	97914	QUADRA DE BEACH TÊNIS - AREIA	-	-		BDI 1	-	40.586,60
Nível 3	Nível 3	1.12.1.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO	-	-		BDI 1	-	12.423,43
Serviço	Serviço	1.12.1.0.1.	Composição	C010	ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M³	54,00	0,44	BDI 1	0,53	28,62
Serviço	Serviço	1.12.1.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	619,65	2,58	BDI 1	3,11	1.927,11
Serviço	Serviço	1.12.1.0.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	180,00	0,54	BDI 1	0,65	117,00
Serviço	Serviço	1.12.1.0.4.	SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	54,00	93,00	BDI 1	111,95	6.045,30
Serviço	Serviço	1.12.1.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	397,98	2,58	BDI 1	3,11	1.237,72
Serviço	Serviço	1.12.1.0.6.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	56,00	45,51	BDI 1	54,78	3.067,68
Nível 3	Nível 3	1.12.2.	SINAPI		ALAMBRADO METÁLICO	-	-		BDI 1	-	28.163,17
Serviço	Serviço	1.12.2.0.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	142,62	149,72	BDI 1	180,23	25.704,40
Serviço	Serviço	1.12.2.0.2.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	142,62	14,32	BDI 1	17,24	2.458,77
Nível 2	Nível 2	1.13.	SINAPI		PAISAGISMO	-	-		BDI 1	-	9.610,09
Nível 3	Nível 3	1.13.1.	SINAPI		PLANTIO VEGETAÇÃO	-	-		BDI 1	-	4.503,44
Serviço	Serviço	1.13.1.0.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	UN	72,00	44,26	BDI 1	53,28	3.836,16
Serviço	Serviço	1.13.1.0.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 07/2024	UN	4,00	138,58	BDI 1	166,82	667,28
Nível 3	Nível 3	1.13.2.	SINAPI		TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO	-	-		BDI 1	-	5.106,65
Serviço	Serviço	1.13.2.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	UN	3,00	77,83	BDI 1	93,69	281,07
Serviço	Serviço	1.13.2.0.2.	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024	UN	10,00	333,63	BDI 1	401,62	4.016,20
Serviço	Serviço	1.13.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	260,25	2,58	BDI 1	3,11	809,38
Nível 2	Nível 2	1.14.	SINAPI		ILUMINAÇÃO	-	-		BDI 1	-	227.771,27
Nível 3	Nível 3	1.14.1.	SINAPI		ILUMINAÇÃO CAMINHOS	-	-		BDI 1	-	139.400,36
Serviço	Serviço	1.14.1.0.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	103,00	501,00	BDI 1	603,10	62.119,30
Serviço	Serviço	1.14.1.0.2.	Composição	C043	POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 9M - INSTALAÇÃO	UN	24,00	1.059,29	BDI 1	1.275,17	30.604,08
Serviço	Serviço	1.14.1.0.3.	Cotação	COT-44	POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO ENGASTADO 9 METROS LIVRE (PRG-9)	UN	24,00	1.414,00	BDI 1	1.702,17	40.852,08
Serviço	Serviço	1.14.1.0.4.	Cotação	COT-46	NÚCLEO PARA 3 LUMINÁRIAS, GALVANIZADO A FOGO	UN	25,00	161,50	BDI 1	194,41	4.860,25
Serviço	Serviço	1.14.1.0.5.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	5,00	160,27	BDI 1	192,93	964,65
Nível 3	Nível 3	1.14.2.	SINAPI		ILUMINAÇÃO QUADRAS	-	-		BDI 1	-	42.697,52
Serviço	Serviço	1.14.2.0.1.	Cotação	COT-43	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500k, AUTOVOLT, IP 67	UN	24,00	248,48	BDI 1	299,12	7.178,88
Serviço	Serviço	1.14.2.0.2.	Composição	C043	POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 9M - INSTALAÇÃO	UN	10,00	1.059,29	BDI 1	1.275,17	12.751,70
Serviço	Serviço	1.14.2.0.3.	Cotação	COT-44	POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO ENGASTADO 9 METROS LIVRE (PRG-9)	UN	10,00	1.414,00	BDI 1	1.702,17	17.021,70
Serviço	Serviço	1.14.2.0.4.	Cotação	COT-45	CRUZETA PARA INSTALAÇÃO DE 2 PROJETORES, GALVANIZADO A FOGO	UN	12,00	170,50	BDI 1	205,25	2.463,00
Serviço	Serviço	1.14.2.0.5.	Composição	C045	INSTALAÇÃO REFLETOR SLIM LED 200W	UN	24,00	113,61	BDI 1	136,76	3.282,24
Nível 3	Nível 3	1.14.3.	SINAPI		CABOS E ENTRADA DE ENERGIA	-	-		BDI 1	-	45.673,39

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,38%	BDI 2 15,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PROJETO REQUALIFICAÇÃO CANTEIROS DA AV. REPUBLICA DO LIBANO									1.499.185,90
Serviço	Serviço	1.14.3.0.1.	Composição	COMP-24	CABO MULTIPLEXADO 4 CONDUTORES 16 MM COM NEUTRO ISOLADO	UN	1.650,00	19,76	BDI 1	23,79	39.253,50
Serviço	Serviço	1.14.3.0.2.	SINAPI	101555	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	51,00	7,44	BDI 1	8,96	456,96
Serviço	Serviço	1.14.3.0.3.	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	1,00	2.029,97	BDI 1	2.443,68	2.443,68
Serviço	Serviço	1.14.3.0.4.	SINAPI	100601	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	UN	1,00	786,47	BDI 1	946,75	946,75
Serviço	Serviço	1.14.3.0.5.	SINAPI-I	41209	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00	2.136,98	BDI 1	2.572,50	2.572,50
Nível 2	Nível 2	1.15.	SINAPI		LIMPEZA FINAL DE OBRA	-	-		BDI 1	-	1.040,79
Serviço	Serviço	1.15.0.0.1.	Composição	C018	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	3.357,38	0,26	BDI 1	0,31	1.040,79

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS
Local
quinta-feira, 22 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4
ART/RRT: 0